

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		III ETAP			
1.1		Roboty rozbiórkowe			
1	KNR 4-01 d.1. 0701-05 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 444.0	m ² m ²	 444.000	
				RAZEM	444.000
2	KNR 4-01 d.1. 0701-11 1	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów o powierzchni odbicia ponad 5 m2 180.0	m ² m ²	 180.000	
				RAZEM	180.000
3	KNR 0-23 d.1. 2611-01 1	Oczyszczenie i zmycie ścian po skutych tynkach 480+114+30	m ² m ²	 624.000	
				RAZEM	624.000
4	KNR 2-02 d.1. 0616-01 1 analogia	Zabezpieczenie podłóg na parterze - folią 60*1.1	m ² m ²	 66.000	
				RAZEM	66.000
5	KNR 4-01 d.1. 0349-02 1	Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej 3.90	m ³ m ³	 3.900	
				RAZEM	3.900
6	KNR 4-04 d.1. 0504-01 1	Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, lastrykowych 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
7	KNR 4-01 d.1. 0354-04 1	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.do 2 m2 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
8	KNR 4-01 d.1. 0354-12 1	Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko 2.50	m m	 2.500	
				RAZEM	2.500
9	KNR 4-01 d.1. 1306-01 1	Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stałowych 4	szt. szt.	 4.000	
				RAZEM	4.000
10	KNR 4-01 d.1. 0108-11 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km 25.82	m ³ m ³	 25.820	
				RAZEM	25.820
11	KNR 4-01 d.1. 0108-12 1	Wywiezienie gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 15 25.82	m ³ m ³	 25.820	
				RAZEM	25.820
1.2		Uzupełnienie stropów			
12	KNR 4-01 d.1. 0336-03 2	Wykucie bruzd poziomych 15x15 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej	m		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16	m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 4-01 d.1. 0201-01 2	Stemplowanie w wysokości do 4 m deskowań konstrukcji	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
14	KNR 4-01 d.1. 0201-06 2	Deskowanie konstrukcji betonowej lub żelbetowej płyt stropowych i dachowych	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
15	KNR 2-02 d.1. 0290-02 2	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane	t		
		0.125	t	0.125	
				RAZEM	0.125
16	KNR 4-01 d.1. 0203-08 2	Uzupełnienie zbrojonych płyt stropowych z betonu monolitycznego	m ³		
		0.6	m ³	0.600	
				RAZEM	0.600
17	KNR 2-02 d.1. 1102-01 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro, na strychu	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
18	KNR 2-02 d.1. 1102-03 2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 2	m ²		
		5	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
1.3		Przemurowanie i tynkowanie			
19	KNR 4-01 d.1. 0304-01 3	Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej cegłami	m ³		
		0.47	m ³	0.470	
				RAZEM	0.470
20	KNR 2-02 d.1. 0802-02 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach	m ²		
		480+114+30	m ²	624.000	
				RAZEM	624.000
21	KNR 4-01 d.1. 0733-04 3	Dodat.nakłady na pogrub.o 10 mm tynków zewn.cem.-wap.na ścianach płaskich,loggiach,balkonach (ponad 5 m2 w 1 miejscu)	m ²		
		480+114+30	m ²	624.000	
				RAZEM	624.000
22	NNRNKB d.1. 202 0927- 3 01	Podkłady pod tynk mozaikowy na korytarzu, ściany płaskie, wykonywane ręcznie	m ²		
		112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
23	KNR 0-23 d.1. 0933-02 3	Tynk mozaikowy do wys. 160 cm na ścianach korytarzy - gr. 2 mm	m ²		
		112	m ²	112.000	
				RAZEM	112.000
24	KNR 2-02 d.1. 0802-04 3	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na stropach i podciągach	m ²		
		126.16+188.43+26.09	m ²	340.680	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	340.680
25	NNRNKB d.1. 202 0842- 3 02	Osadzenie narożników ochronnych aluminiowych	m		
		44.7	m	44.700	
				RAZEM	44.700
26	KNR 2-02 d.1. 0613-06 3	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej pionowe z płyt układanych na sucho	m ²		
		66.41	m ²	66.410	
				RAZEM	66.410
27	KNR 2-02 d.1. 1016-02 3	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
28	KNR 2-02 d.1. 1017-02 3	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		5.53	m ²	5.530	
				RAZEM	5.530
29	KNR 2-02 d.1. 0129-02 3	Obsadzenie prefabr.podokienników, dl.ponad 1m	szt		
		2	szt	2.000	
				RAZEM	2.000
30	KNR 2-02 d.1. 0124-07 3	Sklepienia Kleina żeberkowe gr.2x1/4+2x1/2ceg.,z cegieł pełnych z wkładką w spoinie żeber	m ²		
		0.90	m ²	0.900	
				RAZEM	0.900
1.4		Podłoża i posadzki			
31	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "AT-LAS UNI GRUNT" - powierzchnie poziome	m ²		
		80+60+30	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
32	NNRNKB d.1. 202 1134- 4 01 analogia	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "BETONKONTAKT" - powierzchnie poziome	m ²		
		80+60+30	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
33	NNRNKB d.1. 202 1130- 4 01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ²	m ²		
		80	m ²	80.000	
				RAZEM	80.000
34	KNR 2-02 d.1. 1118-01 4	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układane na klej - przygotowanie podłoża	m ²		
		80+60+30	m ²	170.000	
				RAZEM	170.000
35	KNR 0-12 d.1. 1118-04 4	Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m ²		
		60	m ²	60.000	
				RAZEM	60.000
36	KNR 2-02 d.1. 1120-01 4	Przygotowanie podłoża pod cokolik	m		
		68.8	m	68.800	

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	68.800
37	KNR 2-02 d.1. 1120-02 4	Cokolik z płytek gres wys. 10 układane na klej z przecinaniem płytek metodą zwykłą 68.8	m m	 68.800	
				RAZEM	68.800
38	KNNR 2 d.1. 1205-09 4	Posadzka z paneli podłogowych prospanel 80	m ² m ²	 80.000	
				RAZEM	80.000
39	KNNR 7 d.1. 0507-04 4	Listwy osłaniające aluminiowe na połączeniu posadzek 2.7	m m	 2.700	
				RAZEM	2.700
40	KNR 0-12 d.1. 1120-04 4 analogia	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną /płytki klinkierowe z kapinosem/ 30	m ² m ²	 30.000	
				RAZEM	30.000
41	KNNR 3 d.1. 0703-05 4	Wymiana balustrad - likwidacja (wycięcie starej balustrady schodowej); zamontowanie balustrady nowej z chromoniklu 21.00*1.10	m ² m ²	 23.100	
				RAZEM	23.100
1.5		Roboty malarskie			
42	NNRNKB d.1. 202 1134- 5 02	Gruntowanie podłogi preparatami "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchni ścian i sufitów 480+114+30-112	m ² m ²	 512.000	
				RAZEM	512.000
43	KNNR 2 d.1. 1401-06 5	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą emulsyjną trzykrotnie bez gruntowania 480+114+30-112	m ² m ²	 512.000	
				RAZEM	512.000
44	KNR 2-02 d.1. 0925-01 5	Osłony okien folia polietylenowa 22.8	m ² m ²	 22.800	
				RAZEM	22.800