

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OBIEKTY: Należące do Zespołu Szkół w Besku

INWESTOR: Gmina Besko

ul. Podkarpacka 5

38-524 Besko

BUDOWA : Wymiana stropów drewnianych oraz przebudowa instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Zespole Szkół w Besku

WSPÓLNY SŁOWNIK ZAMÓWIEŃ (CPV):

45214210-2

**Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów związanych ze
szkolnictwem**

Opracował: Jan Jaślar

Niniejsze opracowanie zostało sporządzone w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych .

SPIS TREŚCI

	Str.
STO 00.00.	4
WYMAGANIA OGÓLNE	
SST 01.00.	21
ROBOTY ROZBIÓRKOWE	
SST 02.00	24
STROPY	
SST 03.00.	27
TYNKI	
SST 04.00	31
PODŁOŻA I POSADZKI	
SST 05.00.	38
ROBOTY MALARSKIE	
SST 06.00.	42
INSTALACJE ELEKTRYCZNE	

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania ogólne, które muszą być przestrzegane przez Wykonawcę robót oraz stosowane w ścisłym powiązaniu ze Szczegółowymi Technicznymi. ST określa wspólne dla obiektów i robót wymagania dotyczące wykonania remontu : w Zespole Szkół w Besku

ZESTAWIENIE

Szkoła Podstawowa – Zespół Szkół w Besku	
POM. 1	Roboty rozbiórkowe , przebudowa stropów , tynkowanie , podłóża i posadzki, roboty malarskie , instalacje elektryczne
POM. 2	Roboty rozbiórkowe , przebudowa stropów , tynkowanie , podłóża i posadzki, roboty malarskie , instalacje elektryczne
POM. 3	Roboty rozbiórkowe , przebudowa stropów , tynkowanie , podłóża i posadzki, roboty malarskie , instalacje elektryczne
POM. 4	Roboty rozbiórkowe , przebudowa stropów , tynkowanie , podłóża i posadzki, roboty malarskie , instalacje elektryczne

W przypadku wystąpienia niezgodności Specyfikacji Technicznej z Ogólnymi lub Szczegółowymi Umowy ostateczne znaczenie będą miały warunki określone w Umowie.

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna stanowi część przy zleceniu, wykonaniu i odbiorze robót, w zakresie określonym w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robót objętych ST

W zakres prac dotyczących przetargu wchodzi wykonanie prac w zakresie :

- demontaż starych starego stropu oraz wykonanie nowego
- tynki,
- podłoża i posadzki
- malowanie,
- wymiana instalacji elektrycznej,

1.4. Określenia podstawowe i skróty

Użyte w ST określenia należy rozumieć następująco:

Aprobata techniczna – dokument stwierdzający wyrobów budowlanych do zamierzonego stosowania

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji zamówienia.