
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Remont nawierzchni bitumicznej i przepustów na drodze gminnej nr 117218 R ul. Wiejska w km 0+000 -
 1+100

Inwestor Gmina Besko

Koszty zakupu

Remont nawierzchni bitumicznej i przepustów na drodze gminnej nr 117218 R ul. Wiejska w km 0+000 - 1+100

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Roboty przygotowawcze		
1	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z bitumu	m2	5.335,000
		Pobocza		
		<i>(1100 mb x 0,30 m) x 2 = 660,00m2</i>		
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	660,000
		Nawierzchnia		
		<i>km 0+000-0+935 szer. 5,00 m oraz km 0+935 - 1+100 szer. 4,00 m</i>		
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5.335,000
4	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	5.335,000
5	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy (DLA 2 cm)	m2	5.335,000
		Przepusty		
		<i>Roboty rozbiórkowe 10 szt. przepustów</i>		
6	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	60,000
7	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	60,000
		<i>Wykonanie 10 szt. nowych przepustów (6 mb + 2 m skosy)</i>		
8	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	40,000
9	KNR 2-11 0903/01	Przepusty z rur PCW o średnicy 600mm	m	80,000

Remont nawierzchni bitumicznej i przepustów na drodze gminnej nr 117218 R ul. Wiejska w km 0+000 - 1+100

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-31 1004/06	Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni z bitumu	m2	5.335,000		
		Pobocza				
		<i>(1100 mb x 0,30 m) x 2 = 660,00m2</i>				
2	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 7cm	m2	660,000		
		Nawierzchnia				
		<i>km 0+000-0+935 szer. 5,00 m oraz km 0+935 - 1+100 szer. 4,00 m</i>				
3	KNR 2-31 1004/07	Skropienie nawierzchni asfaltem	m2	5.335,000		
4	KNR 2-31 0311/05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm	m2	5.335,000		
5	KNR 2-31 0311/06	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 3cm - dodatek za każdy dalszy 1cm powyżej 3cm grubości warstwy (DLA 2 cm)	m2	5.335,000		
		Przepusty				
		<i>Roboty rozbiórkowe 10 szt. przepustów</i>				
6	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 50cm	m	60,000		
7	KNR 2-01 0206/04	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładoczymi na odległość do 1,0km - koparki o pojemności łyżki 0,60m3, grunt kategorii III	m3	60,000		
		<i>Wykonanie 10 szt. nowych przepustów (6 mb + 2 m skosy)</i>				
8	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami	m3	40,000		
9	KNR 2-11 0903/01	Przepusty z rur PCW o średnicy 600mm	m	80,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				