

## KOSZTORYS SLEPY

dach na hali sportowej

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z narzutami		
				Robocizna	Materiały	Sprzęt
<b>1 Roboty rozbiórkowe</b>						
1.001 KNR 404/509/2 Rozebranie pokrycia dachowego z papy, papa na deskowaniu na zakład	312		m2			
1.002 KNR 404/403/2 Rozebranie konstrukcji więźb dachowych, deskowanie dachu na styk	312	3,00	m2			
1.003 KNR 401/535/4 Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	48		m			
1.004 KNR 401/535/6 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	15		m			
1.005 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	60		m2			
1.006 KNR 404/813/1 Przecinanie poprzeczne palnikiem tlenowym stalowych kątowników równoramiennych, 30x30x4mm, 40x40x5mm, 60x60x8mm	224		szt			
1.007 KNR 404/815/1 Transport ręczny pociętych elementów konstrukcji stalowej, opuszczenie z poziomu II kondygnacji	2 000		kg			
1.008 KNR 404/1101/2 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (na odległość 1·km) samochodem ciężarowym skrzyniowym	45		m3			
1.009 KNR 404/1101/6 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy ręcznym załadunku i wyładunku, (za każdy rozpoczęty 1·km ponad 1·km)) samochodem dostawczym	45	5,00	m3			
<b>Ogółem Roboty rozbiórkowe</b>						
<b>2 Roboty budowlano-montażowe</b>						
2.001 KNR 205/208/3 Konstrukcje podparć zawieszę i osłon, masa do 20·kg - z zabezpieczeniem antykorozyjnym	0,462		t			
2.002 ORGB 202/537/4 Pokrycie dachów o nachyleniu połaci do 85% blachą powlekaną trapezową na łątach, dachy ponad 100·m2	312		m2			

## Dach na hali sportowej

Opis pozycji podstawy nakładów	Ilość	Krot.	Jedn.	Wartość z narzutami		
				Robocizna	Materiały	Sprzęt
2.003 KNR 202/506/2 (1) Różne obróbki z blachy ocynkowanej przy szerokości w rozwinięciu ponad 25·cm	60		m2			
2.004 KNR 202/508/4 (1) Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 15·cm	48		m			
2.005 KNR 202/510/4 (1) Rury spustowe z blachy ocynkowanej rury spustowe okrągłe o średnicy 15·cm	15		m			
2.006 KNR 202/406/5 Ramy górne i płatwie o długości ponad 3·m, przekrój poprzeczny drewna do 180·cm2	6		m3			
2.007 KNR 401/627/6 Impregnacja grzybobójcza drewna metodą smarowania (preparatami solowymi), 3-krotna, bale i krawędziaki	200		m2			
<b>Ogółem Roboty budowlano-montażowe</b>						
Podsumowanie kosztorysu			Razem	Robocizna	Materiały	Sprzęt
<b>Koszty bezpośrednie</b>						
Koszty zakupu						
Koszty pośrednie						
Zysk						
<b>Razem</b>						
<b>Wartość kosztorysu netto:</b>						
VAT 22.00%(Suma):						
<b>Wartość kosztorysu brutto:</b>						