

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane w piwnicy					
1	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1		(10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20)*0.1	m ³	8.015	
				RAZEM	8.015
2	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
d.1		10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20	m ²	80.153	
				RAZEM	80.153
3	KNR 2-02 0609-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz- chu konstr.na sucho - jedna warstwa	m ²		
d.1		10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20	m ²	80.153	
				RAZEM	80.153
4	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
d.1		10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20	m ²	80.153	
				RAZEM	80.153
5	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1		10.56*4.38+6.89*4.22	m ²	75.329	
				RAZEM	75.329
6	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 1.5	m ²		
d.1		10.56*4.38+6.89*4.22	m ²	75.329	
				RAZEM	75.329
7	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1		10.56*4.38+6.89*4.22	m ²	75.329	
				RAZEM	75.329
8	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1		1.97*(4.22*2+6.89*2+4.63+10.59)	m ²	73.757	
				RAZEM	73.757
9	KNR 4-01 0716-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1		2.50*(6.89*2+4.22*2+0.52*2+8.82*2+4.38*5+4.45*2+3.05*2)-6*0.9*2.05+0.49* 2*2.05+1.0*0.49	m ²	185.929	
				RAZEM	185.929
10	KNR 2-02 1101-01	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1		10.56*4.50*0.06	m ³	2.851	
				RAZEM	2.851
11	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod- posadzkowe	m ²		
d.1		10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
12	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1		10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
13	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm Krotność = 1.5	m ²		
d.1		10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
14	KNR 2-02 1106-07	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1		10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
15	KNR 4-01 0716-04	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2	m ²		
d.1		9.0*4.50+6.89*4.22	m ²	69.576	
				RAZEM	69.576
16	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. - przy schodach	m		
d.1		1.80*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNNR 2 0805-02	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 na zaprawie klejowej	m ²		
d.1		2.50*(6.89*2+4.22*2+0.52*2+8.82*2+4.38*5+4.45*2+3.05*2)-6*0.9*2.05	m ²	183.430	
				RAZEM	183.430
18	KNR 2-02 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me- todą kombinowaną	m ²		
d.1		8.82*4.38+6.89*4.22	m ²	67.707	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	67.707
19	KNR 2-0701-04	Ścianki działowe z laminatu HPL (2 kabiny męskie i 2 przegrody pisuaru, 3 kabiny damskie) 2.2*(1.20*2+2.06+1.0*0.6*2+1.20*2+3.06)	m ²		
d.1			m ²	24.464	
				RAZEM	24.464
20	KNR 2-020815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem. pref. i bet. wylewanych 8.82*4.38+6.89*4.22	m ²		
d.1			m ²	67.707	
				RAZEM	67.707
21	KNR 4-011204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów farbami zmywalnymi 8.82*4.38+6.89*4.22	m ²		
d.1			m ²	67.707	
				RAZEM	67.707
22	KNR 2-021121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 1.20*4.02+10*0.17*1.20	m ²		
d.1			m ²	6.864	
				RAZEM	6.864
23	KNR 2-021122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 1.20*2+4.02*2+0.17*2*10	m		
d.1			m	13.840	
				RAZEM	13.840
24	KNR 2-021118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.20*10.59	m ²		
d.1			m ²	12.708	
				RAZEM	12.708
25	KNR 2-021015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 0,90m x 2,10m 4	szt		
d.1			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-021017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05*4	m ²		
d.1			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
2 Sala główna					
27	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 10.76*1.16+3.02*1.16+0.55*4*1.16+3.59*1.16	m ²		
d.2			m ²	22.701	
				RAZEM	22.701
28	KNR 4-010711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) 10.76*1.16+3.02*1.16+0.55*4*1.16+3.59*1.16	m ²		
d.2			m ²	22.701	
				RAZEM	22.701
29	KNR 2-021118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.67*10.59+1.20*7*0.16	m ²		
d.2			m ²	50.799	
				RAZEM	50.799
30	NNRNKB 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 113.8+49.50+28.8+108.90	m ²		
d.2			m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
31	KNR 2-021209-01	Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płytami mlecznymi 1.26+1.63+4.02+2.52+2.60	m		
d.2			m	12.030	
				RAZEM	12.030
32	KNR 2-020815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem. pref. i bet. wylewanych (1.50+7.04*2+15.50+0.41*2*3+0.55*2*3+1.26)*4.0+(1.26+7.88+1.49+2.81+2.70+0.31+0.55+3.02+15.43+10.59+6.03)*4.36	m ²		
d.2			m ²	379.425	
				RAZEM	379.425
33	KNR 2-020129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV wraz z zakończeniami 1.32*8+1.95+0.8	m		
d.2			m	13.310	
				RAZEM	13.310
34	KNR 2-022006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 0.34*(1.3*8+1.93+0.8)+0.34*16*1.30+0.34*4*1.30	m ²		
d.2			m ²	13.304	
				RAZEM	13.304
35	KNR 0-230933-01	Wyprawa cienkowarstwowa z żywiczych tynków dekor. gr. 1,5 mm wyk.ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wys. 1,60m (1.50+7.04*2+15.50+0.41*2*3+0.55*2*3+1.26+0.55*4)*1.60+(1.26+7.88+1.49+2.81+2.70+0.31+0.55+3.02+15.43+10.59+6.03)*1.60	m ²		
d.2			m ²	147.792	
				RAZEM	147.792

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor gr. 1.5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome $(1.50+7.04*2+15.50+0.41*2*3+0.55*2*3+1.26+0.55*4)*1.60+(1.26+7.88+1.49+2.81+2.70+0.31+0.55+3.02+15.43+10.59+6.03)*1.60$	m ² m ²	147.792	
				RAZEM	147.792
37	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian farbami zmywalnymi powyżej lamperii z tynku mozaikowego 379.425-147.792	m ² m ²	231.633	
				RAZEM	231.633
3 Pomieszczenie nr 1.01 Hall					
38	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 3 d.3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.88*2.05*0.26	m ³ m ³	0.469	
				RAZEM	0.469
40	KNNR 3 d.3 0603-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem 0.88*2.05*2	m ² m ²	3.608	
				RAZEM	3.608
41	KNR 2-02 d.3 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 1,14m x 2,10m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.3 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 1,38m x 2,10m gr. ściany 41cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.14*2.05	m ² m ²	2.337	
				RAZEM	2.337
44	KNR 2-02 d.3 1019-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone 1.38*2.05	m ² m ²	2.829	
				RAZEM	2.829
45	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi $10.30+(4.19*2+2.46*2)*4.00-1.44*3.55-1.04*2.05-1.38*2.05$	m ² m ²	53.427	
				RAZEM	53.427
46	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 10.30	m ² m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
47	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych $(4.19*2+2.46*2)*4.00-1.44*3.55-1.04*2.05-1.38*2.05$	m ² m ²	43.127	
				RAZEM	43.127
48	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.1	m ² m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
49	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą zmywalną $(4.19*2+2.46*2)*2.40-1.44*0.40-1.04*0.40-1.38*0.40$	m ² m ²	30.376	
				RAZEM	30.376
50	KNR 0-23 d.3 0933-01	Wyprawa cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wys. 1,60m $(4.19*2+2.46*2)*1.60-1.44*1.60-1.04*1.60-1.38*1.60$	m ² m ²	15.104	
				RAZEM	15.104
51	KNR 0-23 d.3 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor gr. 1.5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome $(4.19*2+2.46*2)*1.60-1.44*1.60-1.04*1.60-1.38*1.60$	m ² m ²	15.104	
				RAZEM	15.104
4 Pomieszczenie 1.06 Zaplecze magazynowe					
52	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi $(3.48+2.26)*2*1.97+7.90-0.9*2.05-0.9*0.9$	m ² m ²	27.861	
				RAZEM	27.861

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem	
53	KNR 4-04 d.4 0401-07 analogia	Rozebranie płyt ściennych laminowanych (4.36*7.11)*2*1.80-0.8*2-2.0*1.3	m ² m ²	 107.399	 RAZEM	 107.399
54	KNR 4-04 d.4 0401-09 analogia	Rozebranie podłogi 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
55	KNR 4-01 d.4 0820-03	Przybicie płyt OSB gr. 22mm 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
56	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych min AC4 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
57	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
58	KNR 2-02 d.4 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym.0,70 m x 2,10m 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
59	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.70*2.05	m ² m ²	 1.435	 RAZEM	 1.435
60	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV wraz z zakończeniami 1.32+0.80+1.95	m m	 4.070	 RAZEM	 4.070
61	KNR 2-02 d.4 2006-05	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,belkach i ościeżach na zaprawie 0.34*(1.3+1.91+0.8)+0.34*6*1.30	m ² m ²	 4.015	 RAZEM	 4.015
62	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,duwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
63	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe,duwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (4.36*7.11)*2*2.90-0.8*2.05-2.0*1.3-1.4*1.3-0.9*0.9	m ² m ²	 172.928	 RAZEM	 172.928
64	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
65	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.36*7.11)*2*2.90-0.8*2.05-2.0*1.3-1.4*1.3-0.9*0.9	m ² m ²	 172.928	 RAZEM	 172.928
5 Pomieszczenie 1.07 Zaplecze kuchenne						
66	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
67	KNR 2-02 d.5 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym.1,0m x 2,10m 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
68	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 RAZEM	 2.050
69	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi 16.60	m ² m ²	 16.600	 RAZEM	 16.600
70	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe,duwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²			

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
71	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi 16.60	m ²		
			m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
72	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi 16.60	m ²		
			m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
6 Pomieszczenie 1.08 - Pom. gospodarcze					
73	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 11.1+(3.20*2+3.48*2)*4.5-0.6*2.0-0.88*2.0	m ²		
			m ²	68.260	
				RAZEM	68.260
74	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 11.1+(3.20*2+3.48*2)*4.5-0.6*2.0-0.88*2.0	m ²		
			m ²	68.260	
				RAZEM	68.260
75	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-02 d.6 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 0,60m x 2, 10m 1	szt		
			szt	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.60*2.05	m ²		
			m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
78	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.1	m ²		
			m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
79	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (3.20*2+3.48*2)*4.5-0.6*2.0-0.88*2.0	m ²		
			m ²	57.160	
				RAZEM	57.160
7 Pomieszczenie 1.09 - Pom. gospodarcze					
80	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 7.06+(2.35*2+3.48*2)*4.50-1.0*2.05*2	m ²		
			m ²	55.430	
				RAZEM	55.430
81	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 7.06+(2.35*2+3.48*2)*4.50-1.0*2.05*2	m ²		
			m ²	55.430	
				RAZEM	55.430
82	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 7.06	m ²		
			m ²	7.060	
				RAZEM	7.060
83	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (2.35*2+3.48*2)*4.50-1.0*2.05*2	m ²		
			m ²	48.370	
				RAZEM	48.370
8 Pomieszczenie 1.10 - Garaż					
84	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi 36.90+(10.59*2+3.48*2)*4.5-3.25*3.55	m ²		
			m ²	151.993	
				RAZEM	151.993
85	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 36.90+(10.59*2+3.48*2)*4.5-3.25*3.55	m ²		
			m ²	151.993	
				RAZEM	151.993
86	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 36.90	m ²		
			m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
87	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (10.59*2+3.48*2)*2.5	m ²		
			m ²	70.350	
				RAZEM	70.350

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn.ścian bez	m ²		
d.8	1206-02	szpachlowania (10.59*2+3.48*2)*2.0-2.0*3.25+2.0*0.42*2	m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
9 Pomieszczenie 1.11 - Pomieszczenie techniczne					
89	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt		
d.9	0354-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 0,80m x 2,	szt		
d.9	1015-02	10m 1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6	m ²		
d.9	1017-02	m ² fabrycznie wykończone 0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
92	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV wraz z zakończeniami	m		
d.9	0129-02	1.94+1.3*3	m	5.840	
				RAZEM	5.840
93	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach,bel-	m ²		
d.9	2006-05	kach i ościeżach na zaprawie 0.34*(1.3*3+1.90)+0.34*8*1.30	m ²	5.508	
				RAZEM	5.508
94	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.9	0815-04	(7.05+7.22)*2*2.94-0.9*2.05-1.4*1.3*2-2.0*1.30	m ²	75.823	
				RAZEM	75.823
95	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.9	202 1134-01	(7.05+7.22)*2*2.94-0.9*2.05-1.4*1.3*2-2.0*1.30	m ²	75.823	
				RAZEM	75.823
96	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.9	1204-02	ścian (7.05+7.22)*2*2.94-0.9*2.05-1.4*1.3*2-2.0*1.30	m ²	75.823	
				RAZEM	75.823
10 Pomieszczenie 0.05					
97	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.10	202 1134-01	31.70	m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
98	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.10	1204-01	tów farbami zmywalnymi 31.70	m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
11 Pomieszczenie 0.06					
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.11	202 1134-01	(3.48+2.26)*2*1.97+7.90-0.9*2.05-0.9*0.9	m ²	27.861	
				RAZEM	27.861
100	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.11	1204-08	ków z poszpachłow.nierówności (3.48+2.26)*2*1.97+7.90-0.9*2.05-0.9*0.9	m ²	27.861	
				RAZEM	27.861
101	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufi-	m ²		
d.11	1204-01	tów farbami zmywalnymi 7.90	m ²	7.900	
				RAZEM	7.900
102	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych	m ²		
d.11	1204-02	ścian farbami zmywalnymi (3.48+2.26)*2*1.97-0.9*2.05-0.9*0.9	m ²	19.961	
				RAZEM	19.961
12 Pomieszczenie 0.07					
103	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tyn-	m ²		
d.12	1204-08	ków z poszpachłow.nierówności (1.12+3.48)*2*1.97-0.7*2.05*2-0.6*2.05-1.0*2.05+1.12*3.48	m ²	15.872	
				RAZEM	15.872
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.12	202 1134-01	(1.12+3.48)*2*1.97-0.7*2.05*2-0.6*2.05-1.0*2.05+1.12*3.48	m ²	15.872	
				RAZEM	15.872

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi 1.12*3.48	m ² m ²	 3.898	 RAZEM
					3.898
106 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi (1.12+3.48)*2*1.97-0.7*2.05*2-0.6*2.05-1.0*2.05	m ² m ²	 11.974	 RAZEM
					11.974
107 d.12	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² (0.7*2.05*2+0.6*2.05+1.0*2.05)*2	m ² m ²	 12.300	 RAZEM
					12.300
13 Pomieszczenie 2.01 Hall					
108 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 36.3+(11.03+4.17)*2*2.20+(1.38+3.94)*2.20	m ² m ²	 114.884	 RAZEM
					114.884
109 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 36.3+(11.03+4.17)*2*2.20+(1.38+3.94)*2.20	m ² m ²	 114.884	 RAZEM
					114.884
110 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów farbami zmywalnymi 36.3	m ² m ²	 36.300	 RAZEM
					36.300
111 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi (11.03+4.17)*2*2.20+(1.38+3.94)*2.20	m ² m ²	 78.584	 RAZEM
					78.584
14 Pomieszczenie 2.04 - Pomieszczenie magazynowe					
112 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 3.36*3.16+(3.36*2+3.16*2)*2.70-0.9	m ² m ²	 44.926	 RAZEM
					44.926
113 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 3.36*3.16+(3.36*2+3.16*2)*2.70-0.9	m ² m ²	 44.926	 RAZEM
					44.926
114 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi 3.36*3.16	m ² m ²	 10.618	 RAZEM
					10.618
115 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi (3.36*2+3.16*2)*2.70-0.9	m ² m ²	 34.308	 RAZEM
					34.308

- *Przedmiar robót*



Główne kody:

- 45.00.00.00-7 - Roboty budowlane
- 45.23.24.60-4 - Roboty sanitarne

Szczegółowe kody:

- 45.42.11.34-2 - Instalowanie drzwi drewnianych
- 45.43.12.00-9 - Kładzenie glazury
- 45.44.21.00-8 - Roboty malarskie
- 45.42.11.41-4 - Instalowanie ścianek działowych
- 45.41.00.00-4 - Tynkowanie

Kalkulacja dotyczy poniższych robót

1. Roboty budowlane w piwnicy

- wykonanie podkładu betonowego z betonu B15 gr. 10cm
- wykonanie izolacji poziomej z folii gr. 0.02mm
- wykonanie warstwy izolacyjnej ze styropianu gr. 4cm EPS 100
- wykonanie izolacji poziomej z folii gr. 0.02mm
- wykonanie wylewki cementowej gr. 4cm
- zbrojenie posadzki matami z drutu zgrzewanego
- gruntowanie ścian po odbitym tynku w piwnicy
- wykonanie tynków cem. - wap. kat III
- wykonanie podkładu betonowego z betonu keramzytowego
- wykonanie izolacji poziomej z folii gr. 0.02mm
- wykonanie wylewki cementowej gr. 4cm
- zbrojenie posadzki matami z drutu zgrzewanego
- wykonanie tynku na stropie w piwnicy
- licowanie ścian płytkami 20 x 25cm
- licowanie posadzki płytkami gresowymi 30cm x 30cm
- wykonanie ścianek z laminatu HPL
- wykonanie gładzi gipsowych na suficie
- malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi sufitów
- licowanie schodów płytkami gresowymi 30 x 30
- wykonanie cokołu z płytek
- uzupełnienia z płytek gresowych po wykonaniu pogłębienia w piwnicy
- montaż ościeżnic drewnianych regulowanych
- montaż skrzydeł drzwiowych

2. Sala główna

- gruntowanie ścian preparatem gruntującym
- uzupełnienie tynków po odbitych płytkach
- licowanie posadzki na scenie z płytkami gresowymi wraz ze schodami
- wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej z wypełnieniem płytami mlecznymi
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach
- obsadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wraz z zakończeniami
- oprawienie ościeży płytą G-K
- nałożenie podkładowej masy tynkarskiej pod tynk żywiczny 1.5mm
- wykonanie tynku żywicznego 1.5mm na wysokości 1.6m na Sali głównej
- dwukrotne malowanie farbami zmywalnymi ścian

3. Pomieszczenie Hall

- wykucie z muru istniejącego otworu drzwiowego
- zamurowanie istniejącego otworu drzwiowego
- wykonanie tynku cem. wap. kat III po obu stronach zamurowanego otworu
- montaż ościeżnic drewnianych regulowanych oraz skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi preparatem gruntującym
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
- malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi
- wykonanie lamperii z tynku żywicznego

4. Pomieszczenie 1.06 - Zaplecze magazynowe

- gruntowanie ścian
- rozebranie pokrycia z istniejących płyt drewnianych
- rozebranie istniejącej podłogi
- przybicie i wypoziomowanie z płyty OSB gr. 22mm
- ułożenie paneli min. AC4 wraz z przykręceniem listew przyściennych
- wykucie istniejących ościeżnic
- montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych
- obsadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wraz z zakończeniami
- obrobienie okien płytą G-k
- wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach i suficie
- malowanie farbami emulsyjnymi ścian i sufitu

5. Pomieszczenie 1.07 - Zaplecze kuchenne

- wykucie istniejących ościeżnic
- montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych
- gruntowanie podłogi preparatem gruntującym

- malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi zmywalnymi

6. Pomieszczenie 1.08 - Pomieszczenie magazynowe

- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym
- przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności
- wykucie istniejących ościeżnic
- montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych
- malowanie farbami emulsyjnymi zmywalnymi powierzchni ścian i sufitów

7. Pomieszczenie 1.09 - Pomieszczenie gospodarcze

- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym
- przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów

8. Pomieszczenie 1.10 - Garaż

- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym
- przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności
- malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni ścian i sufitów
- malowanie farbą olejną lamperii

9. Pomieszczenie 1.11 - Pomieszczenie techniczne

- wykucie istniejących ościeżnic
- montaż nowych ościeżnic drewnianych regulowanych
- montaż nowych skrzydeł drzwiowych
- obsadzenie podokienników prefabrykowanych PCV wraz z zakończeniami
- oprawienie ościeży płytą G-K
- gruntowanie podłoża preparatem gruntującym
- wykonanie gładzi gipsowych na ścianach i sufitach
- malowanie powierzchni farbami emulsyjnymi

10. Pomieszczenie 0.05

- gruntowanie sufitu
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitu

11. Pomieszczenie 0.06

- gruntowanie sufitu
- przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitu

12. Pomieszczenie 0.07

- gruntowanie sufitu i ścian
- przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian
- malowanie istniejących drzwi farbą olejną

13. Pomieszczenie 2.01 - Hall

- gruntowanie sufitu i ścian
- przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian

14. Pomieszczenie 2.04 - Pomieszczenie magazynowe

- gruntowanie sufitu i ścian
- przygotowanie powierzchni pod malowanie z podszpachlowaniem nierówności
- malowanie farbami emulsyjnymi sufitu i ścian

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1 Roboty budowlane w piwnicy					
1	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	(10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20)*0.1	m ³	8.015	
				RAZEM	8.015
2	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.1	0607-01	posadzkowe 10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20	m ²	80.153	
				RAZEM	80.153
3	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierz-	m ²		
d.1	0609-03	chu konstr.na sucho - jedna warstwa 10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20	m ²	80.153	
				RAZEM	80.153
4	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.1	0607-01	posadzkowe 10.56*4.38+6.89*4.22+4.02*1.20	m ²	80.153	
				RAZEM	80.153
5	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1	1106-02	10.56*4.38+6.89*4.22	m ²	75.329	
				RAZEM	75.329
6	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 1.5 10.56*4.38+6.89*4.22	m ²	75.329	
				RAZEM	75.329
7	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	10.56*4.38+6.89*4.22	m ²	75.329	
				RAZEM	75.329
8	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.1	202 1134-02	1.97*(4.22*2+6.89*2+4.63+10.59)	m ²	73.757	
				RAZEM	73.757
9	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na	m ²		
d.1	0716-02	ścianach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 2.50*(6.89*2+4.22*2+0.52*2+8.82*2+4.38*5+4.45*2+3.05*2)-6*0.9*2.05+0.49* 2*2.05+1.0*0.49	m ²	185.929	
				RAZEM	185.929
10	KNR 2-02	Podkłady betonowe na podł.gruntowym	m ³		
d.1	1101-01	10.56*4.50*0.06	m ³	2.851	
				RAZEM	2.851
11	KNR 2-02	Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej poziome pod-	m ²		
d.1	0607-01	posadzkowe 10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
12	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko gr.25mm	m ²		
d.1	1106-02	10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
13	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1cm	m ²		
d.1	1106-03	Krotność = 1.5 10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
14	KNR 2-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową	m ²		
d.1	1106-07	10.56*4.50	m ²	47.520	
				RAZEM	47.520
15	KNR 4-01	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na podłożu z cegły i pustaków na	m ²		
d.1	0716-04	stropach w pomieszczeniach o pow.podłogi ponad 5 m2 9.0*4.50+6.89*4.22	m ²	69.576	
				RAZEM	69.576
16	KNR 2-02	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabr. - przy schodach	m		
d.1	0126-05	1.80*2	m	3.600	
				RAZEM	3.600
17	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 na zaprawie klejowej	m ²		
d.1	0805-02	2.50*(6.89*2+4.22*2+0.52*2+8.82*2+4.38*5+4.45*2+3.05*2)-6*0.9*2.05	m ²	183.430	
				RAZEM	183.430
18	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej me-	m ²		
d.1	1118-09	todą kombinowaną 8.82*4.38+6.89*4.22	m ²	67.707	

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				RAZEM	67.707
19	KNR 2-02 d.1 0701-04	Ścianki działowe z laminatu HPL (2 kabiny męskie i 2 przegrody pisuaru, 3 kabiny damskie) 2.2*(1.20*2+2.06+1.0*0.6*2+1.20*2+3.06)	m ²		
			m ²	24.464	
				RAZEM	24.464
20	KNR 2-02 d.1 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 8.82*4.38+6.89*4.22	m ²		
			m ²	67.707	
				RAZEM	67.707
21	KNR 4-01 d.1 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów farbami zmywalnymi 8.82*4.38+6.89*4.22	m ²		
			m ²	67.707	
				RAZEM	67.707
22	KNR 2-02 d.1 1121-05	Okładziny schodów z płytek 30x30 cm układanych na klej metodą kombinowaną 1.20*4.02+10*0.17*1.20	m ²		
			m ²	6.864	
				RAZEM	6.864
23	KNR 2-02 d.1 1122-07	Cokoliki wysokości 10 cm na schodach z płytek układanych na klej metodą kombinowaną z przecinaniem płytek 1.20*2+4.02*2+0.17*2*10	m		
			m	13.840	
				RAZEM	13.840
24	KNR 2-02 d.1 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 1.20*10.59	m ²		
			m ²	12.708	
				RAZEM	12.708
25	KNR 2-02 d.1 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 0,90m x 2,10m 4	szt		
			szt	4.000	
				RAZEM	4.000
26	KNR 2-02 d.1 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 0.90*2.05*4	m ²		
			m ²	7.380	
				RAZEM	7.380
2 Sala główna					
27	NNRNKB d.2 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 10.76*1.16+3.02*1.16+0.55*4*1.16+3.59*1.16	m ²		
			m ²	22.701	
				RAZEM	22.701
28	KNR 4-01 d.2 0711-02	Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.III z zapr.cem.-wap.na ścian.i słup.prostok.na podł.z cegły i pustaków (do 2m ² w 1 miej.) 10.76*1.16+3.02*1.16+0.55*4*1.16+3.59*1.16	m ²		
			m ²	22.701	
				RAZEM	22.701
29	KNR 2-02 d.2 1118-09	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną 4.67*10.59+1.20*7*0.16	m ²		
			m ²	50.799	
				RAZEM	50.799
30	NNRNKB d.2 202 2702-01	(z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zast.profilu poprz.o dług. 60 cm 113.8+49.50+28.8+108.90	m ²		
			m ²	301.000	
				RAZEM	301.000
31	KNR 2-02 d.2 1209-01	Balustrady tarasowe ze stali nierdzewnej z wypełnieniem z płytami mlecznymi 1.26+1.63+4.02+2.52+2.60	m		
			m	12.030	
				RAZEM	12.030
32	KNR 2-02 d.2 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw. na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (1.50+7.04*2+15.50+0.41*2*3+0.55*2*3+1.26)*4.0+(1.26+7.88+1.49+2.81+2.70+0.31+0.55+3.02+15.43+10.59+6.03)*4.36	m ²		
			m ²	379.425	
				RAZEM	379.425
33	KNR 2-02 d.2 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV wraz z zakończeniami 1.32*8+1.95+0.8	m		
			m	13.310	
				RAZEM	13.310
34	KNR 2-02 d.2 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 0.34*(1.3*8+1.93+0.8)+0.34*16*1.30+0.34*4*1.30	m ²		
			m ²	13.304	
				RAZEM	13.304
35	KNR 0-23 d.2 0933-01	Wyprawa cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. gr. 1,5 mm wyk.ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wys. 1,60m (1.50+7.04*2+15.50+0.41*2*3+0.55*2*3+1.26+0.55*4)*1.60+(1.26+7.88+1.49+2.81+2.70+0.31+0.55+3.02+15.43+10.59+6.03)*1.60	m ²		
			m ²	147.792	
				RAZEM	147.792

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
36	KNR 0-23 d.2 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor gr. 1.5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome $(1.50+7.04*2+15.50+0.41*2*3+0.55*2*3+1.26+0.55*4)*1.60+(1.26+7.88+1.49+2.81+2.70+0.31+0.55+3.02+15.43+10.59+6.03)*1.60$	m ² m ²	147.792	
				RAZEM	147.792
37	KNR 4-01 d.2 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi ścian farbami zmywalnymi powyżej lamperii z tynku mozaikowego 379.425-147.792	m ² m ²	231.633	
				RAZEM	231.633
3 Pomieszczenie nr 1.01 Hall					
38	KNR 4-01 d.3 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m ² 2	szt szt	2.000	
				RAZEM	2.000
39	KNNR 3 d.3 0302-01	Uzupełnienie ścian oraz zamurowanie otworów w ścianach z cegły na zaprawie wapiennej i cementowo-wapiennej 0.88*2.05*0.26	m ³ m ³	0.469	
				RAZEM	0.469
40	KNNR 3 d.3 0603-02	Tynki wewn.zwykłe kat. III wykonyw.ręcznie na ścianach i słupach z osiatkowaniem 0.88*2.05*2	m ² m ²	3.608	
				RAZEM	3.608
41	KNR 2-02 d.3 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 1,14m x 2,10m 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
42	KNR 2-02 d.3 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 1,38m x 2,10m gr. ściany 41cm 1	szt szt	1.000	
				RAZEM	1.000
43	KNR 2-02 d.3 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone 1.14*2.05	m ² m ²	2.337	
				RAZEM	2.337
44	KNR 2-02 d.3 1019-07	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe szklone dwudzielne fabrycznie wykończone 1.38*2.05	m ² m ²	2.829	
				RAZEM	2.829
45	NNRNKB d.3 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 10.30+(4.19*2+2.46*2)*4.00-1.44*3.55-1.04*2.05-1.38*2.05	m ² m ²	53.427	
				RAZEM	53.427
46	KNR 2-02 d.3 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 10.30	m ² m ²	10.300	
				RAZEM	10.300
47	KNR 2-02 d.3 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (4.19*2+2.46*2)*4.00-1.44*3.55-1.04*2.05-1.38*2.05	m ² m ²	43.127	
				RAZEM	43.127
48	KNR 4-01 d.3 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 11.1	m ² m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
49	KNR 4-01 d.3 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbą zmywalną (4.19*2+2.46*2)*2.40-1.44*0.40-1.04*0.40-1.38*0.40	m ² m ²	30.376	
				RAZEM	30.376
50	KNR 0-23 d.3 0933-01	Wyprawa cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor. gr. 1,5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej wys. 1,60m (4.19*2+2.46*2)*1.60-1.44*1.60-1.04*1.60-1.38*1.60	m ² m ²	15.104	
				RAZEM	15.104
51	KNR 0-23 d.3 0933-02	Wyprawa elew. cienkowarstwowa z żywicznych tynków dekor gr. 1.5 mm wyk. ręcznie na uprzednio przyg. podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome (4.19*2+2.46*2)*1.60-1.44*1.60-1.04*1.60-1.38*1.60	m ² m ²	15.104	
				RAZEM	15.104
4 Pomieszczenie 1.06 Zaplecze magazynowe					
52	NNRNKB d.4 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi (3.48+2.26)*2*1.97+7.90-0.9*2.05-0.9*0.9	m ² m ²	27.861	
				RAZEM	27.861

Lp.	Podst	Opis i wyczerpania	j.m.	Poszcz	Razem	
53	KNR 4-04 d.4 0401-07 analogia	Rozebranie płyt ściennych laminowanych (4.36*7.11)*2*1.80-0.8*2-2.0*1.3	m ² m ²	 107.399	 RAZEM	 107.399
54	KNR 4-04 d.4 0401-09 analogia	Rozebranie podłogi 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
55	KNR 4-01 d.4 0820-03	Przybicie płyt OSB gr. 22mm 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
56	NNRNKB d.4 202 1136-01	(z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych min AC4 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
57	KNR 4-01 d.4 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
58	KNR 2-02 d.4 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym.0,70 m x 2, 10m 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
59	KNR 2-02 d.4 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 0.70*2.05	m ² m ²	 1.435	 RAZEM	 1.435
60	KNR 2-02 d.4 0129-02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV wraz z zakończeniami 1.32+0.80+1.95	m m	 4.070	 RAZEM	 4.070
61	KNR 2-02 d.4 2006-05	Okładziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie 0.34*(1.3+1.91+0.8)+0.34*6*1.30	m ² m ²	 4.015	 RAZEM	 4.015
62	KNR 2-02 d.4 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
63	KNR 2-02 d.4 0815-04	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych (4.36*7.11)*2*2.90-0.8*2.05-2.0*1.3-1.4*1.3-0.9*0.9	m ² m ²	 172.928	 RAZEM	 172.928
64	KNR 4-01 d.4 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów 4.36*7.11	m ² m ²	 31.000	 RAZEM	 31.000
65	KNR 4-01 d.4 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian (4.36*7.11)*2*2.90-0.8*2.05-2.0*1.3-1.4*1.3-0.9*0.9	m ² m ²	 172.928	 RAZEM	 172.928
5 Pomieszczenie 1.07 Zaplecze kuchenne						
66	KNR 4-01 d.5 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o pow.ponad 2 m2 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
67	KNR 2-02 d.5 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym.1,0m x 2, 10m 1	szt szt	 1.000	 RAZEM	 1.000
68	KNR 2-02 d.5 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone 1.0*2.05	m ² m ²	 2.050	 RAZEM	 2.050
69	NNRNKB d.5 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami gruntującymi 16.60	m ² m ²	 16.600	 RAZEM	 16.600
70	KNR 2-02 d.5 0815-06	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na sufitach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²			

Lp.	Podst	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
71	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
72	KNR 4-01 d.5 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi	m ²		
		16.60	m ²	16.600	
				RAZEM	16.600
6 Pomieszczenie 1.08 - Pom. gospodarcze					
73	NNRNKB d.6 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
		11.1+(3.20*2+3.48*2)*4.5-0.6*2.0-0.88*2.0	m ²	68.260	
				RAZEM	68.260
74	KNR 4-01 d.6 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
		11.1+(3.20*2+3.48*2)*4.5-0.6*2.0-0.88*2.0	m ²	68.260	
				RAZEM	68.260
75	KNR 4-01 d.6 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
76	KNR 2-02 d.6 1015-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 0,60m x 2, 10m	szt		
		1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
77	KNR 2-02 d.6 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
		0.60*2.05	m ²	1.230	
				RAZEM	1.230
78	KNR 4-01 d.6 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		11.1	m ²	11.100	
				RAZEM	11.100
79	KNR 4-01 d.6 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(3.20*2+3.48*2)*4.5-0.6*2.0-0.88*2.0	m ²	57.160	
				RAZEM	57.160
7 Pomieszczenie 1.09 - Pom. gospodarcze					
80	NNRNKB d.7 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
		7.06+(2.35*2+3.48*2)*4.50-1.0*2.05*2	m ²	55.430	
				RAZEM	55.430
81	KNR 4-01 d.7 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
		7.06+(2.35*2+3.48*2)*4.50-1.0*2.05*2	m ²	55.430	
				RAZEM	55.430
82	KNR 4-01 d.7 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		7.06	m ²	7.060	
				RAZEM	7.060
83	KNR 4-01 d.7 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(2.35*2+3.48*2)*4.50-1.0*2.05*2	m ²	48.370	
				RAZEM	48.370
8 Pomieszczenie 1.10 - Garaż					
84	NNRNKB d.8 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami gruntującymi	m ²		
		36.90+(10.59*2+3.48*2)*4.5-3.25*3.55	m ²	151.993	
				RAZEM	151.993
85	KNR 4-01 d.8 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
		36.90+(10.59*2+3.48*2)*4.5-3.25*3.55	m ²	151.993	
				RAZEM	151.993
86	KNR 4-01 d.8 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		36.90	m ²	36.900	
				RAZEM	36.900
87	KNR 4-01 d.8 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
		(10.59*2+3.48*2)*2.5	m ²	70.350	
				RAZEM	70.350

Lp.	Podst	Opis i wycienienia	j.m.	Poszcz	Razem
88	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynków wewn. ścian bez szpachlowania	m ²		
d.8	1206-02	(10.59*2+3.48*2)*2.0-2.0*3.25+2.0*0.42*2	m ²	51.460	
				RAZEM	51.460
9 Pomieszczenie 1.11 - Pomieszczenie techniczne					
89	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych	szt		
d.9	0354-05	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
90	KNR 2-02	Ościeżnice drewniane wewnętrzne z regulowaną ościeżnicą o wym. 0,80m x 2,10m	szt		
d.9	1015-02	1	szt	1.000	
				RAZEM	1.000
91	KNR 2-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o pow. ponad 1.6 m ² fabrycznie wykończone	m ²		
d.9	1017-02	0.8*2.05	m ²	1.640	
				RAZEM	1.640
92	KNR 2-02	Obsadzenie prefabr.podokienników PCV wraz z zakończeniami	m		
d.9	0129-02	1.94+1.3*3	m	5.840	
				RAZEM	5.840
93	KNR 2-02	Okladziny z płyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze na słupach, belkach i ościeżach na zaprawie	m ²		
d.9	2006-05	0.34*(1.3*3+1.90)+0.34*8*1.30	m ²	5.508	
				RAZEM	5.508
94	KNR 2-02	Wewn.gładzie gipsowe, dwuwarstw.na ścianach z elem.pref.i bet.wylewanych	m ²		
d.9	0815-04	(7.05+7.22)*2*2.94-0.9*2.05-1.4*1.3*2-2.0*1.30	m ²	75.823	
				RAZEM	75.823
95	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.9	202 1134-01	(7.05+7.22)*2*2.94-0.9*2.05-1.4*1.3*2-2.0*1.30	m ²	75.823	
				RAZEM	75.823
96	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m ²		
d.9	1204-02	(7.05+7.22)*2*2.94-0.9*2.05-1.4*1.3*2-2.0*1.30	m ²	75.823	
				RAZEM	75.823
10 Pomieszczenie 0.05					
97	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.10	202 1134-01	31.70	m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
98	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi	m ²		
d.10	1204-01	31.70	m ²	31.700	
				RAZEM	31.700
11 Pomieszczenie 0.06					
99	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.11	202 1134-01	(3.48+2.26)*2*1.97+7.90-0.9*2.05-0.9*0.9	m ²	27.861	
				RAZEM	27.861
100	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
d.11	1204-08	(3.48+2.26)*2*1.97+7.90-0.9*2.05-0.9*0.9	m ²	27.861	
				RAZEM	27.861
101	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi	m ²		
d.11	1204-01	7.90	m ²	7.900	
				RAZEM	7.900
102	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi	m ²		
d.11	1204-02	(3.48+2.26)*2*1.97-0.9*2.05-0.9*0.9	m ²	19.961	
				RAZEM	19.961
12 Pomieszczenie 0.07					
103	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności	m ²		
d.12	1204-08	(1.12+3.48)*2*1.97-0.7*2.05*2-0.6*2.05-1.0*2.05+1.12*3.48	m ²	15.872	
				RAZEM	15.872
104	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi	m ²		
d.12	202 1134-01	(1.12+3.48)*2*1.97-0.7*2.05*2-0.6*2.05-1.0*2.05+1.12*3.48	m ²	15.872	
				RAZEM	15.872

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
105 d.12	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi 1.12*3.48	m ² m ²	 3.898	
				RAZEM	3.898
106 d.12	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi (1.12+3.48)*2*1.97-0.7*2.05*2-0.6*2.05-1.0*2.05	m ² m ²	 11.974	
				RAZEM	11.974
107 d.12	KNR 4-01 1209-09	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o pow. do 1.0 m ² (0.7*2.05*2+0.6*2.05+1.0*2.05)*2	m ² m ²	 12.300	
				RAZEM	12.300
13 Pomieszczenie 2.01 Hall					
108 d.13	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 36.3+(11.03+4.17)*2*2.20+(1.38+3.94)*2.20	m ² m ²	 114.884	
				RAZEM	114.884
109 d.13	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 36.3+(11.03+4.17)*2*2.20+(1.38+3.94)*2.20	m ² m ²	 114.884	
				RAZEM	114.884
110 d.13	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi sufitów farbami zmywalnymi 36.3	m ² m ²	 36.300	
				RAZEM	36.300
111 d.13	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi (11.03+4.17)*2*2.20+(1.38+3.94)*2.20	m ² m ²	 78.584	
				RAZEM	78.584
14 Pomieszczenie 2.04 - Pomieszczenie magazynowe					
112 d.14	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami gruntującymi 3.36*3.16+(3.36*2+3.16*2)*2.70-0.9	m ² m ²	 44.926	
				RAZEM	44.926
113 d.14	KNR 4-01 1204-08	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z poszpachłow.nierówności 3.36*3.16+(3.36*2+3.16*2)*2.70-0.9	m ² m ²	 44.926	
				RAZEM	44.926
114 d.14	KNR 4-01 1204-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych sufitów farbami zmywalnymi 3.36*3.16	m ² m ²	 10.618	
				RAZEM	10.618
115 d.14	KNR 4-01 1204-02	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian farbami zmywalnymi (3.36*2+3.16*2)*2.70-0.9	m ² m ²	 34.308	
				RAZEM	34.308