

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.	Element: Droga	rolnicza Wolica 414 dł- 800 m	
1.1.	KNR 02-01-0109-0500	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podsycia [0.02]	0.0200
		Jm. ha l Razem:	0.02
1.2.	KNR 15-01-0114-0400	Ręczne wykoszenie porostów gęstych twardych ze skarp [800*2]	1600.0000
		Jm, m2 j Razem:	1600.00
1.3.	KNR 02-11-07014)100	Wykoszenie starej roślinności z korony drogi [0.8*0.4]	0.3200
		Jm. ha] Razem:	0.32
1.4.	KNR 15-01-0115-0100	Wygrabianie wykoszonych porostów ze skarp i korony drogi [4800]	4800.0000
		Jm. m2] Razem:	4800.00
1.5.	KNR 02-01-0126-0100	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 1.5 cm za pomocą sypcharek [800*4] współczynnik zmniejszający z 20 cm 0.75	3200.0000
		Jm. m2] Razem:	3200.00
1.6.	KNR 02-01-0217-0600	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.40 m3 na odkład w gruncie kat. I II [760*0.6]	456.0000
		Jm. m3 [R-azem:	456.00
1.7.	KNR 02-01-0235-0200	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m sypcharkami w gruncie kat III-IV - wariant 1 [456]	456.0000
		Jm. m3 l Razem:	456.00
1.8.	KNR 02-31-0605-0700	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 50 cm [6+5+6]	17.0000
		Jm. m] Razem:	17.00
1.9.	KNR 02-314)605-0600	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o śr. 40 cm [6+5+5]	16.0000
		Jm. m] Razem:	16.00
1.10.	KNR 02-31-0605-0400	Przepusty rurowe pod zjazdami - ścianki czołowe dla rur o śr. 50 cm [3*2]	6.0000
		Jm. ścianka]	6.00
1.11.	KNR 02-31-0101-0100	Mechaniczne wykonanie koryta drogi w gruncie kat.I-IV głębok. 1.5 cm szer 3 m współczynnik zmniejszający 0.75 z 20 cm analogia [800*3]	2400.0000
		Jm. m2] Razem:	2400.00
1.12.	KNR 02-31-0202-0700	Nawierzchnia żwirowa - dolna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 10 cm [800*3]	2400.0000
		Jm. m2 l Razem:	2400.00
1.13.	KNR 02-31-0202-0900	Nawierzchnia żwirowa - górna warstwa jezdni rozścielana mechanicznie - grub.po zagęszcz. 6cm współczynnik zmniejszający 0.75 z 8 cm analogia [500*3]	1500.0000
		Jm. m2 j Razem:	1500.00

Przedmiar/obmiar robót

Lp	Normatyw	Opis	Suma
1.14.	KNR 02-31-0114-0700	Podbudowa z kruszywa rumosz skalny - warstwa górna o grub.po zagęszcz. 6 cm liczyć współczynnikiem 0.75 z 8 cm analogia [300*3]	900.0000
		Jm. m2] Razem:	900.00