
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Kosztorys ofertowy

Obiekt Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa „koło sklepu w górę” nr ewid. dz. 482 i 486 w km 0+000÷0+130 i 0+185÷0+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+130

Kod CPV 45200000-9-, Roboty, budowlane, w, zakresie, wznoszenia, kompletnych, obiektów, budowlanych, lub, ich, części, oraz, roboty, w, zakresie, inżynierii, lądowej, i, wodnej

Inwestor Urząd Gminy w Bukowsku, 38-505 Bukowsko 290

Koszty zakupu

Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa „koło sklepu w górę” nr ewid. dz. 482 i 486 w km 0+000÷0+130 i 0+185÷0+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+130

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	KNR 2-31 0816/03	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm Nr ST: D-01.02.04	m	6,00
1.2	KNR 2-31 0816/04	Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych 2*(4.5*1.60*0.20)	m3	2,880
		razem	m3	2,880
2. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI				
2.1	KNR 2-01 0218/02	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - przepusty - urobek do odwiezienia odl. 1km Nr ST: D-02.01.01	m3	10,00
2.2	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod przepustami Nr ST: D-03.01.03a D 03.01.01	m3	6,00
2.3	KNR 2-33 0601/01	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych jednotworowych stalowych o wymiarach 195/132 Nr ST: D-03.01.01a - analogia	m	10,00
2.4	KNR 2-31 0107/02	Obsypka i zasypka Nr ST: D-03.01.03a	m3	20,000
2.5	KNR 2-11 0413/01	Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,0x1,0x0,5m	m3	10,000
2.6	KNR 2-11 0411/01	Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "JOMB" 60x40cm (35kg/szt)	m2	72,000
3. POBUDOWY				
3.1	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV Nr ST: SST D-04.01.01 KM 0+003-0+135 132*4+2*132*0.75 KM 0+003 20 KM 0+185-260 75*4+2*75*0.75	m2 m2 m2	726,00 20,00 412,50
		razem	m2	1.158,50
3.2.1	KNR 2-31 0104/05	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.02.01 KM 0+185-0+260 75*4+2*75*0.55	m2	382,50
		razem	m2	382,50
3.2.2	KNR 2-31 0104/06	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (dla 5 cm) Nr ST: D-04.02.01	m2	385,50
3.4.1	KNR 2-31 0114/07	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm układana rozścielaczem Nr ST: D-04.04.02 KM 0+003-0+135 132*4+2*132*0.25 KM 0+003 20 KM 0+185-0+260 75*4+2*75*0.25	m2 m2 m2	594,00 20,00 337,50
		razem	m2	951,50
3.4.2	KNR 2-31 0114/08	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dla 2 cm układana rozścielaczem Nr ST: D-04.04.02	m2	951,50
4. NAWIERZCHNIA				
4.1.1	KNR 2-31 0204/05	Nawierzchnie z klinka sortowanego (4-31.5) warstwą górną o grubości po zęszczeniu 7cm układana rozścielaczem Nr ST: D-05.02.01 KM 0+003-0+135 132*4+132*0.1 KM 0+003 20 KM 0+185-0+260 75*4+75*0.1	m2 m2 m2	541,20 20,00 307,50
		razem	m2	868,70
4.1.2	KNR 2-31 0204/06	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm) Nr ST: D-05.02.01	m2	868,70
4.2.1	KNR 2-31 1002/02	Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)		

Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa „koło sklepu w górę” nr ewid. dz. 482 i 486 w km 0+000÷0+130 i 0+185÷0+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+130

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		KM 0+003-0+135 132*3	m2	396,000
		KM 0+185-0+260 75*3	m2	225,000
		razem	m2	621,000
4.2.2	KNR 2-31 1002/01	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm ³ /m ² o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m ²)	m2	621,000

Przebudowa drogi gminnej w m. Wola Piotrowa „koło sklepu w górę” nr ewid. dz. 482 i 486 w km 0+000÷0+130 i 0+185÷0+260 wraz z przebudową przepustu w km 0+130

Nr	Podstawa	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
1.1	KNR 2-31 0816/03	D-01.02.04	Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 80cm	m	6,00		
1.2	KNR 2-31 0816/04		Rozebranie ścianek czołowych i ław przepustów betonowych	m3	2,880		
2. PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI							
2.1	KNR 2-01 0218/02	D-02.01.01	Wykopy oraz przekopy w gruncie kategorii III wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,60m3 - przepusty - urobek do odwiezienia odl. 1km	m3	10,00		
2.2	KNR 2-31 0605/01	D-03.01.03a D 03.01.01	Ławy fundamentowe zwirowe przepustów rurowych pod przepustami	m3	6,00		
2.3	KNR 2-33 0601/01	D-03.01.01a - analogia	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych jednotworowych stalowych o wymiarach 195/132	m	10,00		
2.4	KNR 2-31 0107/02	D-03.01.03a	Obsypka i zasypka	m3	20,000		
2.5	KNR 2-11 0413/01		Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 2,0x1,0x0,5m	m3	10,000		
2.6	KNR 2-11 0411/01		Wykonanie ubezpieczenia płytami ażurowymi typu "JOMB" 60x40cm (35kg/szt)	m2	72,000		
3. PODBUDOWY							
3.1	KNR 2-31 0103/04	SST D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV	m2	1.158,50		
3.2.1	KNR 2-31 0104/05	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie	m2	382,50		
3.2.2	KNR 2-31 0104/06	D-04.02.01	Warstwa odsączająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie lub na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie - za każdy dalszy 1cm (dla 5 cm)	m2	385,50		
3.4.1	KNR 2-31 0114/07	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm układana rozścielaczem	m2	951,50		
3.4.2	KNR 2-31 0114/08	D-04.04.02	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - dla 2 cm układana rozścielaczem	m2	951,50		
4. NAWIERZCHNIA							
4.1.1	KNR 2-31 0204/05	D-05.02.01	Nawierzchnie z kłińca sortowanego (4-31.5) warstwą górną o grubości po zęszczeniu 7cm układana rozścielaczem	m2	868,70		
4.1.2	KNR 2-31 0204/06	D-05.02.01	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm - za każdy dalszy 1cm (dla 3cm)	m2	868,70		
4.2.1	KNR 2-31 1002/02		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	621,000		
4.2.2	KNR 2-31 1002/01		Powierzchniowe utrwalanie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji/m2)	m2	621,000		
				Razem			
				Podatek VAT			
				Ogółem kosztorys			