

PRZEDMIAR ROBÓT

Remontowe roboty drogowe na terenie gminy Bukowsko

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn obmiaru	Ilość
1	Bukowsko - Droga do Podgórskiego			
1.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	5
1.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 250 m x 3,00 m	m2	750
Razem Bukowsko - Droga do Podgórskiego				
2	Bukowsko - Droga na Wygon k/Kutiaka			
2.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 220 m x 3,50 m	m2	770
Razem Bukowsko - Droga na Wygon k/Kutiaka				
3	Wola Sękowa - droga do UL			
3.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	1
3.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 310 m x 3,00 m	m2	930
Razem Wola Sękowa - droga do UL				
4	Nadolany - droga do Dworu			
4.1	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 390 m x 3,00 m	m2	1170
Razem Nadolany - droga do Dworu				
5	Nagórzany - droga k/Drozda			
5.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	2,5
5.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 260 m x 3,00 m	m2	780
Razem Nagórzany - droga k/Drozda				
6	Wolica - droga na Wólke			
6.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową ręczne	t	1

6.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 230 m x 2,50 m	m2	575
Razem Wolica - droga na Wólke				
7	Pobiedno - droga przez wieś			
7.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne	t	1
7.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 241,73 m x 3,00 m	m2	725,2
Razem Pobiedno - droga przez wieś				
8	Nowotaniec - droga k/Mroczi			
8.1	KNNR 6 0108-01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową ręczne	t	2
8.2	KNNR 6 0309-03	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard II o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 230 m x 3,50 m	m2	805
Razem Nowotaniec - droga k/Mroczi				
9	Nowotaniec - droga k/remizy OSP			
9.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	3
Razem Nowotaniec - droga k/remizy OSP				
10	Nagórzany - droga k/Piszczyńskiego			
10.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	3,5
Razem Nagórzany - droga k/Piszczyńskiego				
11	Bukowsko - droga Górny Koniec			
11.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	5
Razem Bukowsko - droga Górny Koniec				
12	Bukowsko - droga k/Kowalika			
12.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	4,5
Razem Bukowsko - droga k/Kowalika				
13	Dudyńce - droga k/Bednarz			
13.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	10
Dudyńce - droga k/Bednarz				

14	Nadolany - droga k/Burnata			
14.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	5
Razem Nadolany - droga k/Burnata				
15	Zboiska - droga Ratnawica			
15.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	9
Razem Zboiska - droga Ratnawica				
16	Pobiedno - droga pod Dwór			
16.1	KNNR 6 1108-02	Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-asfaltowymi	t	8
Razem Pobiedno - droga pod Dwór				
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				

pieczęć i podpis