

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Obiekt   Przebudowa drogi Na Wygon do Tokarni (300mbx3,00)

Inwestor   Gmina Bukowsko

## Przebudowa drogi Na Wygon do Tokarni (300mbx3,00)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m3	45,000
2	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	600,000
3	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości (400m2)	ha	0,040
3	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	900,000
3.1	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>	m2	900,000
3.2	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)</i>	m2	900,000
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	900,000
5	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m2)	m2	900,000
6	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o szer. 0.5m z tłucznia o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	300,000
6.1	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm</i>	m2	300,000
6.2	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm</i>	m2	300,000

Przebudowa drogi Na Wygon do Tokarni (300mbx3,00)

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m3	45,000		
2	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	600,000		
3	Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i podszyć średniej gęstości (400m2)	ha	0,040		
3	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	900,000		
3.1	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm	m2	900,000		
3.2	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)	m2	900,000		
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	900,000		
5	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m2)	m2	900,000		
6	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o szer. 0.5m z tłucznia o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	300,000		
6.1	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm	m2	300,000		
6.2	Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm	m2	300,000		
		Razem			
		Podatek VAT			
		<b>Ogółem kosztorys</b>			