

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## **Kosztorys**

Obiekt   Przebudowa drogi w m-ci Wolica "Na Granice" (300mbx3,00)

Inwestor   Gmina Bukowsko

---

---

## Przebudowa drogi w m-ci Wolica "Na Granice" (300mbx3,00)

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłuczniem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m3	45,000
2	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	300,000
3	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	900,000
3.1	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>	<i>m2</i>	<i>900,000</i>
3.2	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)</i>	<i>m2</i>	<i>900,000</i>
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m <sup>2</sup> )	m2	900,000
5	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m <sup>2</sup> )	m2	900,000
6	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o szer. 0.5m z tłucznia o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	300,000
6.1	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 7cm</i>	<i>m2</i>	<i>300,000</i>
6.2	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zęszczeniu 8cm</i>	<i>m2</i>	<i>300,000</i>

Przebudowa drogi w m-ci Wolica "Na Granice" (300mbx3,00)

Nr	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
1	Wyrównywanie istniejącej podbudowy tłucznem sortowanym zagęszczanym mechanicznie o średniej grubości warstwy po zagęszczeniu 5cm	m3	45,000		
2	Oczyszczanie rowu z namułu o grubości 20cm bez naruszenia skarp	m	300,000		
3	Podbudowa z kruszywa łamanego o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	900,000		
3.1	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm</i>	<i>m2</i>	<i>900,000</i>		
3.2	<i>Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm (dla 7cm)</i>	<i>m2</i>	<i>900,000</i>		
4	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 10 dm3/m2 o frakcji 8-12 (4kg emulsji/m2)	m2	900,000		
5	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową z grysem kamiennym 8 dm3/m2 o frakcji 5-8 (3kg emulsji /m2)	m2	900,000		
6	Wykonanie poboczy z tłucznia kamiennego o szer. 0.5m z tłucznia o gr. po zagęszczeniu 15cm	m2	300,000		
6.1	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 7cm</i>	<i>m2</i>	<i>300,000</i>		
6.2	<i>Nawierzchnie z tłucznia kamiennego z warstwą górną z tłucznia o grubości po zgęszczeniu 8cm</i>	<i>m2</i>	<i>300,000</i>		
	Razem				
	Podatek VAT				
	<b>Ogółem kosztorys</b>				