

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Instalacje elektryczne do zasilania w energię elektryczną projektowanych przepompowni ścieków tj.P2 Suchowola Kolonia Pierwsza i P3 Suchowola Kolonia Druga.</b>					
1	KNR-W 5-08 0105-03	Montaż konsolek pod rury winidurowym na słupi linii n/n	m		
	6		m	6.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.000</b>
2	KNR 5-18 0402-04	Montaż złącze trojfazowe typu ZL-1P na słupi	szt		
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
3	KNR-W 5-08 0110-04	Rury winidurowe Arot SV 50 mm układane na słupie na gotowych uchwytach	m		
	5		m	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
4	KNR-W 2-01 0701-03	Ręczne kopanie rowów dla kabli o głębokości do 0.6 m i szer. dna do 0.4 w gruncie kat. IV	m		
	28		m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
5	KNR-W 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKYżo 5 * 10mm na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
	28		m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
6	KNR 2-01 0704-03	Ręczne zasypywanie rowów dla kabli o głębok.do 0.6 m i szer.dna do 0.4 m w gruncie kat. IV	m		
	28		m	28.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>28.000</b>
7	KNR-W 5-10 0301-01	Nasypanie warstwy piasku na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m	m		
	56		m	56.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>56.000</b>
8	KNR-W 5-10 0103-01	Ręczne układanie kabli wielożyłowych YKYżo 3 * 2,5 mm na nap.znam.poniżej 110 kV w rowach kablowych	m		
	18		m	18.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.000</b>
9	KNR 5-10 0303-01	Układanie rur ochronnych z PCW o śr. do 75 mm w wykopie	m		
	3		m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
10	KNR-W 5-08 0204-07	Przewody izolowane YKYżo 5 * 10mm wciągane do rur	m		
	3		m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
11	KNR 5-08 0204-04	Przewody izolowane YKYżo 3 * 2,5 mm wciągane do rur	m		
	3		m	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
12	KNR-W 5-10 0302-04	Układanie fundamentu pod słup w wykopie	m		
	2		m	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
13	KNR-W 5-10 0709-02	Mechaniczne stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg w gruncie kat.IV	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
14	KNR-W 5-10 1005-06	Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw świetłkowych	szt.		
	2		szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
15	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - wyłącznik nadprądowy 1-bieg.	szt		
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
16	KNR-W 5-08 0407-01	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - programator cyfrowy PC300 jednowyjściowy.	szt		
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
17	KNR-W 5-08 0407-04	Montaż osprzętu modułowego w rozdzielnicach - rozłącznik 3 - bieg.	szt		
	2		szt	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
18	KNR-W 5-08 0901-01	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 1-fazowy, pierwszy pomiar	pomiar		
	2		pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>

Lp.	Podst	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
19	KNR-W 5-08 0901-03	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwód 3-fazowy, pierwszy pomiar 2	pomiar pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
20	KNR-W 5-08 0902-05	Sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania - próby działania wyłącznika różnicowoprądowego - pierwszy 2	pomiar pomiar	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>