

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNNR 5 0701-02	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III 354*0.8*0.4	m ³ m ³	 113.280	
				RAZEM	113.280
2	KNNR 5 0706-01	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m 354*2	m m	 708.000	
				RAZEM	708.000
3	KNNR 5 0702-02	Zасыpywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III 354*0.6*0.4	m ³ m ³	 84.960	
				RAZEM	84.960
4	KNNR 1 0408-02	Zagęszczanie wykopów 113.28	m ³ m ³	 113.280	
				RAZEM	113.280
5	KNNR 5 0723-02	Wykonanie przecisku rurą 40	m m	 40.000	
				RAZEM	40.000
6	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych 68	m m	 68.000	
				RAZEM	68.000
7	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w wykopie 1	m m	 1.000	
				RAZEM	1.000
8	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli YAKY 4x35 mm ² w szafkach 4	m m	 4.000	
				RAZEM	4.000
9	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x35 mm ² 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
10	KNNR 5 0707-02	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w wykopie 272	m m	 272.000	
				RAZEM	272.000
11	KNNR 5 0717-06	Układanie kabli YAKY 4x25 mm ² w rurze, szafkach, słupach, budynkach 152	m m	 152.000	
				RAZEM	152.000
12	KNNR 5 0726-10	Zarobienie na sucho końca kabla YAKY 4x25 mm ² 22	szt. szt.	 22.000	
				RAZEM	22.000
13	KNNR 5 1001-02	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
14	KNNR 5 1002-02	Montaż wysięgników rurowych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
15	KNNR 5 1004-02	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
16	KNNR 5 1006-01	Montaż tabliczek bezpiecznikowych 11	szt. szt.	 11.000	
				RAZEM	11.000
17	KNNR 5 1003-03	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych 11	kpl.prz ew. kpl.prz ew.	 11.000	
				RAZEM	11.000
18	KNNR 5 0701-02	Wykonanie wykopów pod złącza kablowe i rozdzielnice 1	m ³ m ³	 1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNNR 5 0403-03	Montaż szafki kablowej oświetlenia ulicznego 1	szt. szt.	 1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1.000
20	KNNR 5 0605-08	Mechaniczne pograżanie uziomów pionowych prętowych w gruncie kat.III	m		
		18	m	18.000	
				RAZEM	18.000
21	KNNR 5-08 0608-07	Układanie bednarki w rowach kablowych - bednarka do 120mm2	m		
		380	m	380.000	
				RAZEM	380.000
22	KNNR 5 1302-03	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 4-żyłowy	odc.		
		12	odc.	12.000	
				RAZEM	12.000
23	KNNR 5 1304-01	Badania i pomiary instalacji uziemiającej	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
24	KNNR 5 1304-05	Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania	szt.		
		11	szt.	11.000	
				RAZEM	11.000
25		Obsługa geodezyjna	kpl		
		1	kpl	1.000	
				RAZEM	1.000