

Lp.	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45110000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,31
2	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka ogrodzeń z elementów stalowych na słupkach murowanych, z elementów drewnianych oraz z siatko na słupkach stalowych stojących w pasie drogowym oraz żelbetowego fundamentu słupa energetycznego z odwozem materiału i gruzu poza teren budowy	kmpl.	1,00
II			ROBOTY ZIEMNE		
3	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kan. deszczowa z transp.nadmiaru gruntu poza teren budowy	m3	542,00
4	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem-zasypanie kanalizacji	m3	407,00
5	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i pasów zieleni -grunt kat. I-II	m2	210,00
III			ODWODNIENIE		
6	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora deszcz. rur PVC 400/11,7mm o SN>8kN/m2 w obsypce piaskowej grub. 20cm	mb	150,00
7	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kolektora deszcz. rur PVC 315/9,2mm o SN>8kN/m2 w obsypce piaskowej grub. 20cm	mb	144,00
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160/4 mm w obsypce piaskowej	mb	60,00
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studni rewizyjnych kanalizacji deszczowej z kręgów betonowych ø1000mm- właz żeliwny w obudowie betonowej z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 - kompletnych	szt.	8,00
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych z kręgów bet. średn.500 mm z osadnikiem bez syfonu z wpustem żeliwnym ściekowym kl. D400-kompletnych	szt.	15,00
11	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa istn.studni rewiz. kanaliz. sanitarnej +wymiana włazów żeliwnych w obudowie betonowej z pokrywą żeliwną z wypełnieniem betonowym kl. D400 - kompletnych	szt.	11,00
12	45232440-8	03.02.01a	Wymiana i regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	8,00
13	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa pokryw studzienek telekomunikacyjnych	szt.	6,00
14	45232440-8	03.02.01a	Przebudowa studni telekomunikacyjnej zgodnie z warunkami ORANGE POLSKA	szt.	1,00
IV			PODBUDOWA		
15	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. jezdni w gr. kat II-IV o śr. głębokości 40cm z wywozem nadm. gruntu poza teren budowy - jezdnia	m2	1942,00

16	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta pod konstr. zjazdów w gr.kat. II_IV o śr. głębokości 30cm z wywozem nadm. gruntu teren poza budowy	m2	188,00
17	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej głęb.20cm pod konstrukcję chodnika z wywiezieniem nadmiaru gruntu poza teren budowy	m2	720,00
18	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni, zjazdów i chodników	m2	2850,00
19	45233140-2	04.05.01	Wzmocnienie podłoża pod konstr. jezdni warstwą z gruntu stabilizowanego cementem Rm=1,5 gr.10cm jezdni, zjazdy	m2	2130,00
20	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20cm - jezdni	m2	1942,00
21	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl.C8/10 na zjazdach do posesji grubość po zagęszczeniu 12cm	m2	188,00
22	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z betonu kl.C8/10 pod chodnik grubość po zagęszczeniu 10cm	m2	720,00
V					
NAWIERZCHNIA					
23	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor szary) na podsypce cementowo - piaskowej grub. 3cm - jezdni	m2	1942,00
24	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub.8 cm (kolor grafitowy) na podsypce cementowo - piask. zjazdu do posesji	m2	188,00
Razem NAWIERZCHNIA					
VI					
ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
25	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm - jak poz.4	m2	210,00
VII					
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
26	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi-linie na skrzyżowaniach i przejściach	m2	21,05
27	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi-linie segregacyjne ciągłe	m2	16,68
28	45233221-4	07.01.01	Oznakowanie poziome jezdni materiałami cienkowarstwowymi-linie segregacyjne przerywane	m2	15,28
29	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I małe) znaki typu A - folia typu 2 (A-7)	szt.	2,00
30	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I małe) znaki typu A	szt.	3,00
31	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I małe) znaki typu B, D i C	szt.	18,00

32	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych(typ I średnie) znaki typu D-folia typu 2 (D-6)	szt.	10,00
33	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych odblaskowych- znaki typu T	szt.	4,00
34	45233290-8	07.02.01	Oznakowanie pionowe-ustawienie znaków drogowych pionowych D-6 (I średnie) z wbudowanymi lampami wczesnego ostrzegania LED zasilane solarem za pomocą czujnika ruchu z synchronizacją radiową	szt.	2,00
35	45233290-8	07.07.02	Oświetlenie przejścia dla pieszych za pomocą lampy solarnej z oprawą LED o mocy 25W z czujnikiem zmierzchowym	szt.	1,00
VIII					
ELEMENTY ULIC					
36	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężników betonowych 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15	mb	554,00
37	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej grubości 6cm na podsypce piaskowej grubości 3cm	m2	720,00
38	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie zwirowej 12x3cm	mb	125,00
39	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 12x25cm na ławie betonowej z oporem z betonu kl. C12/15	mb	75,00
40	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej szerokości 20cm na ławie betonowej z betonu kl. C12/15	mb	556,00
41	45233140-2	08.07.01a	Wykonanie progów zwalniających z kostki bruk. betonowej grub.8cm na podsypce cemen.-piask. 3cm wysokości 10cm	m2	64,00