| DRZWI | DREWNIANE PŁYT. LAM. | | ALUMINIOWE | | DREWNIANE PŁYT. LAM. | | | | ALUMINIOWE | | ALUMINIOWE | | DREWNIANE PŁYT. LAM. | | ALUMINIOWE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Symbol | 11 szt. wyposażyć w samozamykacz  | | szklone szkłem bezpiecznym  | |  | |  | | szklone szkłem bezpiecznym  | | 2 szt. oznaczone * wykonać o EI-30 wyposażyć w samozamykacz  | |  | | szklone szkłem bezpiecznym wyposażyć w samozamykacz   | | szklone szkłem bezpiecznym wyposażyć w samozamykacz   | | szklone szkłem bezpiecznym wyposażyć w samozamykacz  | |
| Szerokość/ Wysokość | 91 / 202 | | 101 / 202 | | 91 / 202 | | 100+100 / 202 | | 100+40 / 202 | | 120 / 202 | | 91 / 202 | | 66+95+95+66 / 220+75 | | 49+91+49 / 220+120 | | 110 / 215 | |
| Lewe/Prawe | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P | L | P |
| Parter | 18 | 20 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | | 1 | | 1 | 3 | - | 1 | 1 | | 2 | | 1 | - |
| Razem | 38 | | 2 | | 1 | | 1 | | 1 | | 4 | | 1 | | 1 | | 2 | | 1 | |
| Oznaczenie | D1 | | D2 | | D3 | | D4 | | D5 | | D6 | | D7 | | S2+D8+S2 | | S3+D9+S3 | | D10 | |

# Zestawienie stolarki wew. drzwiowej


**COMPLEX-PROJEKT**
I Wrześniewska P Wrześniweski H Marcinkowska M Marcinkowska
64-000 KOŚCIAN UL MARCINIAKA 7 tel. 65 5123953


| | | |
|---|---|---|
| Obiekt | Sala sportowa | |
| Lokalizacja | Borowo dz nr 320/ 15 , 320/ 17 320 /21 | Nr rys. |
| Inwestor | Gmina Czempiń | |
| Temat/Skala | Projekt budowlany 1:100 | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Projektant | mgr inż arch<br>Izabela Wrześniewska<br>Nr upr 585/84/Lo | Data<br>01-05-2007 | Podpis |
| Asystent | tech arch<br>Sebastian Kaczmarek | Data<br>01-05-2007 | Podpis |
| Weryfikator | mgr inż arch<br>Tomasz Krajewski<br>Nr upr 1729/94/Lo | Data<br>01-05-2007 | Podpis |