

KOSZTORYS OFERTOWY - ŚLEPY  
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL  
DONATOWO ETAP I

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km		0,86	
2	45100000-8	01.02.01	Karczowanie i ścinanie krzaków z odwozem poza teren budowy 150,0x2,0x6,0=1800,0m2	ha		0,18	
3	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 75-80 cm, odwóz poza teren budowy	szt		9,00	
4	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni, odwóz poza teren budowy	szt		9,00	
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
5	45110000-1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami (koryto+rowy) gruncie kat. II-IV z transportem nadmiaru gruntu poza teren budowy (według tabeli robot ziemnych)	m3		1434,00	
6	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-korpusu drogi-z gruntu kat.I-II z ukopu wraz z zagęszczeniem ( według tabeli robót ziemnych)	m3		235,00	
7	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i skarp rowów - z gruntu kat.I-II 3,2x863,0x2=	m2		5523,00	
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
<b>III</b>			<b>ODWODNIENIE</b>				
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 400 mm	mb		64,00	
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie wylotu kolektora średnicy 400 mm (beton B30 lub bruk)	szt.		16,00	
10	45232440-2	03.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 400 mm ( 3 szt)	mb		24,00	
11	45232440-2	03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów 400 mm z betonu B30 (0,96x2x3 = 5,76)	m3		5,76	
			Razem ODWODNIENIE				
<b>IV</b>			<b>PODBUDOWA</b>				
12	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni 4.187,0+173,0	m2		4360,00	
13	45233140-2	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z piasku grubości 20 cm na zjazdach	m2		173,00	
14	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm -wg zestawienia	m2		4187,00	
15	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wg tabeli	m2		3887,00	
16	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w il.0,5 kg /m2	m2		3887,00	
			Razem PODBUDOWA				
<b>V</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>				
17	45233140-2	05.03.05	Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16 o stabilności >8,0 kN - grubości 4cm	m2		3887,00	
18	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet.asfaltowego 0/12,8 o stabilności >5,5 kN - grubości 4cm	m2		3714,00	
19	45233140-2	04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość 20cm ( 9 zjazdy)	m2		168,00	
			Razem NAWIERZCHNIA				
<b>VI</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
20	45110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość				

KOSZTORYS OFERTOWY - ŚLEPY  
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL  
DONATOWO ETAP I

		warstwy humusu 5,0 cm 2,0x863,0x2	m2	3452,00	
		razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
<b>VII</b>		<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>			
		Razem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		0,00	
<b>VIII</b>		<b>ELEMENTY ULIC</b>			
		razem ELEMENTY ULIC		0,00	
		RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO	zł		
		Podatek VAT	zł		
		OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO	zł		

słownie: