

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL  
DONATOWO ETAP I

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				4	5
1	2	3		ilość	6
<b>I</b>			<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,86
2	45100000-8	01.02.01	Karczowanie i ścinanie krzaków z odwozem poza teren budowy 150,0x2,0x6,0=1800,0m <sup>2</sup>	ha	0,18
3	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 75-80 cm, odwóz poza teren budowy	szt	9,00
4	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni, odwóz poza teren budowy	szt	9,00
<b>II</b>			<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
5	45110000-1	02.01.01	Wykopy wykonywane koparkami (koryto+rowy) gruncie kat. II-IV z transportem nadmiaru gruntu poza teren budowy (według tabeli robót ziemnych)	m <sup>3</sup>	1434,00
6	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-korpusu drogi-z gruntu kat.I-II z ukopu wraz z zagęszczeniem ( według tabeli robót ziemnych)	m <sup>3</sup>	235,00
7	45110000-1	02.03.01	Plantowanie poboczy i skarp rowów - z gruntu kat.I-II 3,2x863,0x2=	m <sup>2</sup>	5523,00
<b>III</b>			<b>ODWODNIENIE</b>		
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 400 mm	mb	64,00
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie wylotu kolektora średnicy 400 mm (beton B30 lub bruk)	szt.	16,00
10	45232440-2	03.02.01	Wykonanie przepustów pod zjazdami z rur PVC o średnicy 400 mm ( 3 szt)	mb	24,00
11	45232440-2	03.02.01	Wykonanie ścianek czołowych przepustów 400 mm z betonu B30 (0,96x2x3 = 5,76)	m <sup>3</sup>	5,76
<b>IV</b>			<b>PODBUDOWA</b>		
12	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni 4.187,0+173,0	m <sup>2</sup>	4360,00
13	45233140-2	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z piasku grubości 20 cm na zjazdach	m <sup>2</sup>	173,00
14	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm -wg zestawienia	m <sup>2</sup>	4187,00
15	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wg tabeli	m <sup>2</sup>	3887,00
16	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w il.0,5 kg /m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	3887,00
<b>V</b>			<b>NAWIERZCHNIA</b>		
17	45233140-2	05.03.05	Warstwa wiążąca z bet. asfaltowego 0/16 o stabilności >8,0 kN - grubości 4cm	m <sup>2</sup>	3887,00
18	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet.asfaltowego 0/12,8 o stabilności>5,5 kN - grubości 4cm	m <sup>2</sup>	3714,00
19	45233140-2	04.04.02	Nawierzchnia z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość 20cm ( 9 zjazdy)	m <sup>2</sup>	168,00

PRZEDMIAR ROBÓT  
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL  
DONATOWO ETAP I

<b>VI</b>			<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>		
	2045110000-1	06.01.01	Humusowanie z obsianiem nasionami traw- grubość warstwy humusu 5,0 cm 2,0x863,0x2	m2	3452,00
<b>VII</b>			<b>URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>		0,00
<b>VIII</b>			<b>ELEMENTY ULIC</b>		0,00