

**PRZEDMIAR ROBÓT 209-20-100**

Budowa: SALA GIMNASTYCZNA-BOROWO

PRZEDMIAR 209-20-100

Strona 1

17-03-2008

SYKAL-002380

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
1			Kosztorys: 040-00-000		
1.1			Utwardzenie		
1.1	10	KNR 231-01-01-01-00	Mechaniczne wykonanie koryta	m <sup>2</sup>	1200,000
1.1	20	KNR 231-01-14-01-00	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego grub 20 cm	m <sup>2</sup>	1200,000
1.1	30	KNR 231-04-03-04-00	Krawężnik betonowy wystający 20x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	metr	325,000
1.1	40	KNR 231-04-07-04-00	Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą	metr	280,000
1.1	50	KNR 231-01-09-01-00	Podbudowa betonowa grub 12 cm z dylatacją	m <sup>2</sup>	1000,000
1.1	51	KNR 231-01-09-02-00	Podbudowa betonowa z dylatacją - dodatek za każdy 1 cm	m <sup>2</sup>	1000,000
1.1	60	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm - droga	m <sup>2</sup>	1000,000
1.1	70	KNR 231-05-11-03-01	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 8 cm - parking+śmietnik	m <sup>2</sup>	59,400
1.1	80	KNR 231-05-11-01-00	Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm - chodniki	m <sup>2</sup>	200,000
1.1	90	KNR 201-02-33-01-00	Rozplanowanie ziemi z wykpuu	m <sup>2</sup>	1200,000