

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL
DONATOWO ETAP I WERSJA 2

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,86		
2	45100000-8	01.02.01	Karczowanie i ścinanie krzaków z odwozem poza teren budowy 150,0x2,0x6,0=1800,0m2	ha	0,18		
3	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 75-80 cm, odwóz poza teren budowy	szt	9,00		
4	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni, porządkowanie, odwóz poza teren budowy	szt	9,00		
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
II			ROBOTY ZIEMNE				
5	45110000-1	02.03.01	Wykonanie i plantowanie poboczy - z gruntu kat. I-II 863,0 x 0,75 x 2=	m2	1300,00		
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
III			ODWODNIENIE				
			Razem ODWODNIENIE		0,00		
IV			PODBUDOWA				
6	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni 3990	m2	3990,00		
7	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	3990,00		
			Razem PODBUDOWA				
V			NAWIERZCHNIA				
			Razem NAWIERZCHNIA		0,00		
VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
			razem ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		0,00		
VII			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
			Razem URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		0,00		
VIII			ELEMENTY ULIC				
			razem ELEMENTY ULIC		0,00		
			RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO		zł		
			Podatek VAT		zł		
			OGÓLEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO		zł		

słownie:

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ DO PÓL
DONATOWO ETAP I WERSJA 2

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,86
2	45100000-8	01.02.01	Karczowanie i ścinanie krzaków z odwozem poza teren budowy 150,0x2,0x6,0=1800,0m2	ha	0,18
3	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 75-80 cm, odwóz poza teren budowy	szt	9,00
4	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni, porządkowanie, odwóz poza teren budowy	szt	9,00
II			ROBOTY ZIEMNE		
5	45110000-1	02.03.01	Wykonanie i plantowanie poboczy - z gruntu kat. I-II 863,0 x 0,75 x 2=	m2	1300,00
III			ODWODNIENIE		0,00
IV			PODBUDOWA		
6	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni 3990	m2	3990,00
7	45233140-2	04.04.02	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie - grubość po zagęszczeniu 20 cm	m2	3990,00
V			NAWIERZCHNIA		0,00
VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		0,00
VII			URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU		0,00
VIII			ELEMENTY ULIC		0,00