

KOSZTORYS OFERTOWY
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBRĘBIE WSI
DONATOWO III ETAP

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto	
				jm	ilość			
1	2	3	4	5	6	7	8	
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
1	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka progu zwalniającego z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 5,0x5,0=	m2	25,00			
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
II			ROBOTY ZIEMNE					
			Razem ROBOTY ZIEMNE					0,00
III			ODWODNIENIE					
2	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	8,00			
3	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	5,00			
			Razem ODWODNIENIE					
IV			PODBUDOWA					
4	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wg tabeli	m2	2558,00			
5	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w il.0,5 kg /m2	m2	2558,00			
			Razem PODBUDOWA					
V			NAWIERZCHNIA					
6	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0/12,8 o stabilności >5,5 kN - grubości 4cm	m2	2558,00			
			Razem NAWIERZCHNIA					
VI			ROBOTY WYKONCZENIOWE					
			Razem ROBOTY WYKONCZENIOWE					0,00
VII			URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					
			Razem URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU					0,00
VIII			ELEMENTY ULIC					
7	45233140-2	08.07.01a	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - 5,00x5,00	m2	25,00			
			Razem ELEMENTY ULIC					
			RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO					zł
			Podatek VAT					zł
			OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO					zł

słownie: