

PRZEDMIAR ROBÓT
PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W OBRĘBIE WSI
DONATOWO III ETAP

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45110000-1	01.02.04	Rozbiórka progu zwalniającego z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej 5,0x5,0=	m2	25,00
II			ROBOTY ZIEMNE		
			0,00		
III			ODWODNIENIE		
2	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa skrzynek zaworów wodociągowych	szt.	8,00
3	45232440-8	03.02.01a	Regulacja wysokościowa studzienek telekomunikacyjnych	szt.	5,00
IV			PODBUDOWA		
4	45233140-2	04.03.01	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni bitumicznej wg tabeli	m2	2558,00
5	45233140-2	04.03.01	Skropienie warstw konstrukcyjnych asfaltem w il.0,5 kg /m2	m2	2558,00
V			NAWIERZCHNIA		
6	45233140-2	05.03.05	Warstwa ścieralna z bet. asfaltowego 0/12,8 o stabilności >5,5 kN - grubości 4cm	m2	2558,00
VI			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE		
			0,00		
VII			URZĄDZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU		
			0,00		
VIII			ELEMENTY ULIC		
7	45233140-2	08.07.01a	Wykonanie progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej grub.8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grub. 5 cm - 5,00x5,00	m2	25,00