

KOSZTORYS OFERTOWY
BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY URZĘDZIE GMINY W CZEMPINIU

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka		Cena jedn. netto	Wartość netto
				jm	ilość		
1	2	3	4	5	6	7	8
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	4510000-8	01.01.01	Wytyczenie trasy kan.w terenie równinnym	km		0,04	
			Razem ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
II			ROBOTY ZIEMNE				
2	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kanalizację sanitarną z transp.nadmiaru gruntu poza teren budowy kolektor sanitarny 39,00x1,5x1,0=58,50 studzienka rewizyjna 1,5x1,5x2 =4,50	m3		63,00	
3	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji deszczowej gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem poz 4x75%	m3		48,00	
			Razem ROBOTY ZIEMNE				
III			KANALIZACJA SANITARNA				
4	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kanalizacji sanit. z rur PVC o średnicy 160x4,7 mm w gotowym wykopie	mb		39,00	
5	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienki rewizyjnej PVC średn.425 mm z włączem żeliwnym-kompletnych	szt.		2,00	
			Razem ODWODNIENIE				
RAZEM WARTOŚĆ ROBÓT NETTO				zł			
Podatek VAT 22%				zł			
OGÓŁEM WARTOŚĆ ROBÓT BRUTTO				zł			

słownie: