

## KOSZTORYS ŚLEPY 201-00-000

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Budowa: Przebudowa opłotowania  
Obiekt: Opłotowanie oraz schody wejściowe wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych .  
Rodzaj robót: Budowlane  
Lokalizacja: Czempin ul. 24 Stycznia 25  
Dz nr 683 , 688

Zamawiający: .....

### Poziomy cen:

poziom cen robót. ....  
poziom cen robocizny. ....  
stawka robocizny kalkulacyjnej. ....  
poziom cen materiałów. ....  
poziom cen sprzętu. ....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S. ....  
zysk od R+S+Ko. ....  
dopłata / opust od całości. .... %  
podatek VAT. .... %

Wartość robót netto: .....

Słownie: .....

Wartość robót brutto: .....

Słownie: .....

Kosztorys sporządził: .....

Data opracowania kosztorysu: .....

TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH  
**KOSZTORYS ŚLEPY 201-00-000**

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Budowa: Przebudowa opłotowania

Obiekt: Opłotowanie oraz schody wejściowe wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych .

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Czempin ul. 24 Stycznia 25  
Dz nr 683 , 688

Zamawiający: .....

poziom cen robót.....  
poziom cen robocizny.....  
stawka robocizny kalkulacyjnej.....  
poziom cen materiałów.....  
poziom cen sprzętu.....  
narzuty kosztów pośrednich od R+S.....  
zysk od R+S+Ko.....  
dopłata / opust od całości..... %  
podatek VAT..... %

KOSZTORYS 201-00-000

Strona 1

24-08-2009

SYKAL-002380

DZIAŁ	N A Z W A D Z I A Ł U	ROBOC	MATERIAŁ	SPRZĘT	K.OGÓLNE	ZYSK	OGÓLEM
1	Roboty rozbiórkowe	.....	.....	.....	.....	.....	.....
2	Opłotowanie	.....	.....	.....	.....	.....	.....
3	Schody zewnętrzne	.....	.....	.....	.....	.....	.....
4	Platforma dla osób niepełnosprawnych	.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M		.....	.....	.....	.....	.....	.....
O G Ó Ł E M N E T T O							.....

## KOSZTORYS ŚLEPY 201-00-000

CPV: 45200000-9 Roboty budowlane

Budowa: Przebudowa opłotowania

Obiekt: Opłotowanie oraz schody wejściowe wraz z platformą dla osób niepełnosprawnych .

Rodzaj robót: Budowlane

Lokalizacja: Czempin ul. 24 Stycznia 25  
Dz nr 683 , 688

Zamawiający: .....

KOSZTORYS 201-00-000

Strona 1

24-08-2009

SYKAL-002380

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
1		Roboty rozbiórkowe				
1	10	KNR 401-03-49-01-00 Rozebranie opłotowania	m <sup>3</sup>	28,300	.....	.....
1	20	KNR 401-02-12-02-00 Rozbiórka elementów betonowych niezbrojonych - ławy fundamentowe	m <sup>3</sup>	18,112	.....	.....
1	25	KNR 401-13-06-01-00 Demontaż konstrukcji i balustrad schodowych	szt	40,000	.....	.....
1	30	KNR 401-02-12-03-00 Rozbiórka elementów betonowych zbrojonych - schody wejściowe	m <sup>3</sup>	1,110	.....	.....
1	40	KNR 401-03-49-01-00 Rozebranie ścian przy schodach	m <sup>3</sup>	0,601	.....	.....
1	50	KNR 401-01-08-11-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na odległość do 1 km	m <sup>3</sup>	48,123	.....	.....
1	60	KNR 401-01-08-12-00 Wywóz gruzu samochodami wywrotkami na każdy następny 5 km	m <sup>3</sup>	48,123	.....	.....
1	70	MAT 1690099 Koszt składowania gruzu na wysypisku	m <sup>3</sup>	48,123	.....	.....
2		Opłotowanie				
2	10	KNR 201-03-02-01-00 Wykopy fundamentowe ręczne	m <sup>3</sup>	4,440	.....	.....
2	20	KNR 202-02-01-01-12 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15 betonowanie pompą	m <sup>3</sup>	7,320	.....	.....
2	30	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m <sup>2</sup>	14,640	.....	.....
2	40	KNR 202-01-18-03-01 Słupy o wym 1,5x1,5 c z cegły klinkierowej	metr	22,100	.....	.....
2	41	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm - rdzenie	Mg	0,100	.....	.....
2	42	KNR 202-02-08-01-00 Zabetonowanie rdzeni	m <sup>3</sup>	0,431	.....	.....
2	50	KNR 202-01-03-01-03 Podmurówka z cegły klinkierowej gr 25 cm	m <sup>2</sup>	13,908	.....	.....
2	60	KNR 202-01-19-03-00 Licowanie z cegły klinkierowej na podmurówce oraz słupkach	metr	36,600	.....	.....

DZ	POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
2	70	KNR 202-12-09-01-00 Przęsła opłotowania ( wg rysunku szczegółowego)	metr	32,200	.....	.....
2	80	KNR 202-12-04-02-00 Furtka stalowa ( wg. rysunku szczegółowego )	m <sup>2</sup>	3,660	.....	.....
2	90	KNR 202-12-05-03-00 Brama stalowa przesuwna	m <sup>2</sup>	6,250	.....	.....
<hr/>						
3	Schody zewnętrzne					
<hr/>						
3	10	KNR 201-03-01-01-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie kat 1-2	m <sup>3</sup>	1,190	.....	.....
3	20	KNR 202-02-01-01-12 Ławy fundamentowe betonowe prostokątne szer do 0,6 m z betonu B-15 betonowanie pompą	m <sup>3</sup>	1,190	.....	.....
3	30	KNR 202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma	m <sup>2</sup>	1,785	.....	.....
3	40	KNR 202-01-36-01-00 Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cem-wapiennej	m <sup>3</sup>	3,338	.....	.....
3	50	KNR 202-06-03-01-00 Izolacja pionowa z Abizolu	m <sup>2</sup>	10,400	.....	.....
3	60	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm ( schody , podest)	Mg	0,200	.....	.....
3	70	KNR 202-02-18-01-10 Stopnie beton zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu betonowanie pompą	m <sup>3</sup>	1,068	.....	.....
3	80	KNR 202-09-02-01-00 Tynk zewnętrzny kategorii III na ścianach i powierzchniach poziomych wykonane ręcznie	m <sup>2</sup>	3,338	.....	.....
3	90	KNR 202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT	m <sup>2</sup>	8,700	.....	.....
3	100	KNR 202-11-20-05-50 Okładziny schodów z płytek	m <sup>2</sup>	8,700	.....	.....
3	110	KNR 202-11-22-04-00 Cokoliki schodów	metr	5,000	.....	.....
3	120	KNR 202-12-07-01-00 Balustrady schodowe stalowe	metr	5,000	.....	.....
3	130	KNR 202-12-08-03-00 Pochwyty stalowy na wspornikach	metr	3,000	.....	.....
<hr/>						
4	Platforma dla osób niepełnosprawnych					
<hr/>						
4	10	KNR 201-03-01-01-00 Roboty ziemne ręczne w gruncie wykop pod płytę	m <sup>3</sup>	2,048	.....	.....
4	20	KNR 202-11-01-07-02 Podkład na gruncie z piasku	m <sup>3</sup>	1,536	.....	.....
4	30	KNR 202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm	Mg	0,090	.....	.....
4	40	KNR 202-02-05-01-12 Płyty fundamentowe żelbetowe z beton B-20 betonowanie pompą	m <sup>3</sup>	0,512	.....	.....
4	50	KNNR N005-02-03-02-03 Przewód kabelkowy YDY 4x2,5 wciągany do rur	metr	20,000	.....	.....
4	60	MAT 5950499 Platforma dla osób niepełnosprawnych wraz z montażem	kmpl	1,000	.....	.....

DZ POZ	SYMBOL I NAZWA POZYCJI KOSZTORYSOWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ	CENA	WARTOŚĆ
OGÓLEM KOSZTORYS 201-00-000					.....