

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA
KANALIZACJI SANITARNEJ PRZY URZĘDZIE GMINY W CZEMPINIU

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Wytyczenie trasy kan. w terenie równinnym	km	0,04
II			ROBOTY ZIEMNE		
2	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kanalizację sanitarną z transp.nadmiaru gruntu poza teren budowy kolektor sanitarny 39,00x1,5x1,0=58,50 studzienka rewizyjna 1,5x1,5x2 =4,50	m3	63,00
3	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji deszczowej gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem poz 4x75%	m3	48,00
III			KANALIZACJA SANITARNA		
4	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kanalizacji sanit. z rur PVC o średnicy 160x4,7 mm w gotowym wykopie	mb	39,00
5	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienki rewizyjnej PVC średn.425 mm z włazem żeliwnym-kompletnych	szt.	2,00