

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA
PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W CZEMPINIU

Lp	Kod CPV	Nr SST	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych	Jednostka	
				jm	ilość
1	2	3	4	5	6
I			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1	45100000-8	01.01.01	Odtworzenie trasy w terenie równinnym	km	0,28
2	45100000-8	01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew o średnicy 40 i 80 cm odwóz poza teren budowy	szt.	2,00
3	45100000-8	01.02.01	Karczowanie pni oraz cięcie pni i gałęzi odwóz poza teren budowy	szt.	2,00
II			ROBOTY ZIEMNE		
4	45110000-1	02.01.01	Wykopy liniowe i jamiste wykonywane koparkami w gruncie kat. II-IV pod kanalizację deszcz. z trans.nadmiaru gruntu poza teren budowy kolektor deszczowy 29,00x1,5x1,0=43,50 przykanaliki 15,00x1,0x0,5=7,50 studzienka rewizyjna 1,5x1,5x3=6,75 studzienki ściekowe 1,0x1,0x1,50x3=4,50	m3	63,00
5	45110000-1	02.03.01	Wykonanie nasypów-zasypanie wykopów po wyk. kanalizacji deszczowej gruntem kat.I z ukopu wraz z zagęszczeniem poz 4x75%	m3	48,00
III			ODWODNIENIE		
6	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszcz. z rur PVC o średnicy 200x5,9 mm w gotowym wykopie	mb	29,00
7	45232440-8	03.02.01	Wykonanie kanalizacji deszcz. z rur PVC o średnicy 200x5,9 mm metodą przecisku	mb	14,00
8	45232440-8	03.02.01	Wykonanie przykanalików z rur PVC o średnicy 160x4 mm w gotowym wykopie	mb	15,00
9	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienek ściekowych PVC średn.315 mm z wpustem ulicznym- kompletnych	szt.	3,00
10	45232440-8	03.02.01	Wykonanie studzienki rewizyjnej PVC średn.425 mm z włazem żeliwnym-kompletnych	szt.	3,00
IV			PODBUDOWA		
11	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej głębokości 42cm pod konstrukcję nawierzchni jezdni manewrowych i stan. postojowych=	m2	710,00
12	45233140-2	04.01.01	Wykonanie koryta w gruncie kat.II-IV o średniej głębokości 12cm pod konstrukcję chodnika	m2	172,00
13	45233140-2	04.01.01	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża w gruncie kat. I-IV pod konstrukcję jezdni i chodnika	m2	882,00
14	45233140-2	04.02.02	Wykonanie i zagęszczenie warstwy podsypki z piasku grubości 10 cm	m2	710,00
15	45233140-2	04.06.01	Podbudowa zasadnicza z betonu B7,5 pod konstrukcję jezdni grubości 20 cm po zagęszczeniu	m2	710,00
V			NAWIERZCHNIA		
16	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grub.8 cm na podsypce piaskowo -cementowej grub. 3 cm (jezdnia i stan.parkingowe) (kostka brukowa inwastora)	m2	500,00
16	45233140-2	05.03.23	Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grafitowej grub.8 cm na podsypce piaskowo -cementowej grub. 3 cm (jezdnia i stan.parkingowe)	m2	210,00

PRZEDMIAR ROBÓT
BUDOWA
PARKINGU PRZY URZĘDZIE GMINY W CZEMPINIU

VI					
			ROBOTY WYKONCZENIOWE		
17	45110000-1	06.01.01	Humusowanie pasów zieleni warstwą grub. 20 cm 10,0+37,00+26,0+67,0+50,0+14,0=	m2	204,00
VII					
URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
VIII					
ELEMENTY ULIC					
18	45233140-2	08.01.01	Ustawienie krawężniów betonowych 15x30 na podsypce cementowo-piaskowej na ławie betonowej z oporem z betonu B15 - wg KPED 03.10	mb	194,00
19	45233140-2	08.02.02	Wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej grub. 6cm na podsypce piaskowej grubości 5 cm	m2	172,00
20	45233140-2	08.03.01	Ustawienie obrzeży betonowych 6x20 na ławie żwirowej 12x3 cm	mb	66,00
21	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej holland szer.40 cm na ławie bet.z betonu B15	mb	28,00
22	45233140-2	08.05.01	Ułożenie ścieku z kostki brukowej betonowej holland szer.20 cm na ławie bet.z betonu B15	mb	40,00
IX					
ZIELEŃ DROGOWA					
23	45110000-1	09.01.01	Posadzenie krzewów berberysu Thunbergia odmiany green Carpet 204,00x3=	szt	612,00
X					
ROBOTY INNE					
24			Rozbiórka budynku socjalno- gospodarczego o wymiarach 20,00x7,50x6,00 konstrukcji murowanej z zagospodarowaniem materiałów z rozbiórki zgodnie z protokołem spisany z Zamawiającym.	szt	1,00
25			Zakup i montaż ławek parkowych w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania	szt	3,00
26			Tynki cem.-wapienne ścian w granicy działki-w miejscach rozebranych budynków	m2	200,00