Jednostka projektowa:	Inwestor:
P.D.M."DROMOST" Sp. z o.o. 63-112 Brodnica, Żabno 2A TRANS-BAU-PROJECT Sp. z o.o. 62-050 Mosina, Pl. 20 Października 9	Gmina Czempiń - Urząd Gminy w Czempiń 64-020 Czempiń, ul. 24 Stycznia 25

Stadium:	Temat:	Data:
Projekt budowlano-wykonawczy	Przebudowa ulicy Malinowej w miejscowości Czempiń wraz z odwodnieniem	11.2010
Skala: 1:500	**Nazwa rysunku:** Plan zagospodarowania	**Nr rys.** 2

Projekt i opracowanie:	Branża:	Nr Uprawnień:	Podpis:
mgr inż. Eliza Jankowska	Drogowa	WKP/0250/PWOD/07	
mgr inż. Maciej Fajfer	Drogowa	WKP/0296/POOD/09	
mgr inż. Wojciech Andrzejak			
mgr inż. Paweł Wiśniewski	Sanitarna	WKP/0152/PWOS/04	

W2 - km 0+185,23
α = 62,28°
R = 10,00 m
Tg = 6,04 m
SW = 1,44 m
PKS = 10,87 m
PŁK - km 0+179,19
ŚŁK - km 0+184,625
KŁK - km 0+190,06

75,70
73,20 D4
km 0+187,20

prosta przejściowa l=20m

odwodnienie liniowe dł. 8,0 m
ACCO DRAIN N100K

km 0+152,00

315x9,2 PCV
l=38,00m i=3,00%

73,14
71,33 D5
km 0+224,50

315x9,2 PCV
l=49,20m i=0,20%

Wp4 - 75,62
km 0+187,20

0+200

Wp6 - 72,74
km 0+230,50

podłączenie proj. kolektora deszczowego w ul. Malinowej do proj. kolektora deszczowego w ul. Towarowej realizowanego wg odrębnego opracowania projektowego

załamanie w lewo, α = 1,33°
km 0+234,63

315x9,2 PCV
l=51,50m i=3,00%

km 0+132,23

T1 75,96
73,37
km 0+125,60

T2 75,98
73,33
km 0+148,00

Wp3 - 75,89
km 0+139,50

76,03
73,32 D3
km 0+138,00

odwodnienie liniowe dł. 4,0 m
ACCO DRAIN N100K

Wp5 - 72,74
km 0+230,50

Wp8 - 71,45
km 0+271,00

R6,00

71,25
68,38 D13
wg odrębnego opracowania

odwodnienie liniowe dł. 8,0 m
ACCO DRAIN N100K

315x9,2 PCV
l=48,00m i=0,20%

pobocze
jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej 1,80m
chodnik 4,00m
2,20m

0+100

Wp2 - 74,80
km 0+092,50

74,80
73,41 D2
km 0+090,00

odwodnienie liniowe dł. 4,0 m
ACCO DRAIN N100K

W1 - km 0+052,87
α = 12,24°
R = 100,00 m
Tg = 10,72 m
SW = 0,57 m
PKS = 21,36 m
PŁK - km 0+042,15
ŚŁK - km 0+052,83
KŁK - km 0+063,51

2,00m

chodnik
jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej 4,00m
chodnik 2,00m

315x9,2 PCV
l=29,30m i=0,20%

74,58
73,47 D1
km 0+060,70

Wp1 - 74,52
km 0+052,50

PŁK-km 0+042,15

ŚŁK-km 0+052,83

KŁK-km 0+068,51

R6,00

0+000

Stęszewska

R4,00

Wp7 - 71,45
km 0+271,00

71,38
69,15 D6
km 0+275,00

koniec projektowanej przebudowy ulicy Malinowej
km 0+274,60

początek projektowanej przebudowy ulicy Malinowej,
krawędź jezdni o nawierzchni mineralno-asfaltowej ulicy Stęszewskiej
km 0+000,00

OZNACZENIA

- jezdnia o nawierzchni mineralno-asfaltowej
- chodnik o nawierzchni z kostki betonowej (kolor szary)
- wjazdy / zjazdy o nawierzchni z kostki betonowej (kolor czerwony)
- zieleń
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej
- krawężnik betonowy uliczny 15 x 30 cm na ławie betonowej wtopiony
- opornik betonowy 8 x 30 cm na ławie betonowej
- ściek z dwóch rzędów kostki betonowej 20 x 10 cm grubości 8 cm na ławie betonowej
- studnia rewizyjna z kręgów betonowych śr. 1000 mm wraz z osadnikiem
- projektowany kanał deszczowy z rury PCV śr. 300 mm
- proj. wpust uliczny typu ciężkiego wraz ze studzienką ściekową uliczną betonową śr. 500 mm
- przykanalik z rury PCV śr. 200 mm
- kierunek spływu wód opadowych

STAROSTWO KOŚCIAŃSKI
Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami w Kościanie
W obszarze oznaczonym linią ..... dokonano aktualizacji treści mapy zasadniczej. Dokumenty z pomiaru uzupełniającego przyjęto do zasobu powiatowego w dniu ..... i zewidencjonowano pod nr ..... 2500 / 2010 / 44
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych. Projektowane obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę podlegają wytyczeniu i inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.
Kościan, dnia 28.07.2010
STAROSTA
Marzy Przybylski
NACZELNIK WYDZIAŁU GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

Nie wyklucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie były zgłoszone do inwentaryzacji lub o których brak jest danych archiwalnych.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa

do celów projektowych
skala 1:500

Woj.: wielkopolskie
Powiat: kościański
Gmina: Czempiń
Obręb: Czempiń
Ul. Malinowa
Ark. mapy 2, **działka:** 147
Stan na dzień: 15.06.20010r.

Dz. 2500/2010, **KERG** 1176-87/2010
zasięg opracowania

Wykonawca
Usługi Geodezyjno - Kartograficzne
Geo-Mar, Marcin Przybylski
os. Nad Łąkami 28, 64-000 Kościan
tel. 0-65 5132046, kom. 0-608649436

Marian Przybylski
Geodeta uprawniony
ul. Wielichowska 68/1
64-000 Kościan, tel. 065 5121518
Świadectwo Min. GP I B nr 18042