

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>Adaptacja pomieszczeń szkolnych na potrzeby biblioteki</b>					
<b>1 Roboty remontowe.</b>					
1	KNR 4-01	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1202-09	7,60*6,00+6,00*4,40-1,50*2,14	m <sup>2</sup>	68,790	
	sufity	(7,64+6,00+6,15+5,50+4,40*2+6,00*2)*3,45	m <sup>2</sup>	159,010	
	ściany				
				<b>RAZEM</b>	<b>227,800</b>
2	KNR 4-01	Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-08	starych tynków z poszpachlowaniem nierówności	m <sup>2</sup>	227,800	
		68,79+159,01			
				<b>RAZEM</b>	<b>227,800</b>
3	KNR 2-02	Dwukrotne fluatowanie powierzchni wewnętrznych gruntowanie	m <sup>2</sup>		
d.1	1505-09	227,8	m <sup>2</sup>	227,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>227,800</b>
4	KNR 4-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian	m <sup>2</sup>		
d.1	1204-02	227,80	m <sup>2</sup>	227,800	
				<b>RAZEM</b>	<b>227,800</b>
5	KNR-W 4-	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0818-05	7,60*6,00+6,00*4,40-1,50*2,14	m <sup>2</sup>	68,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,790</b>
6	KNR-W 2-	Wzmocnienie i uodpornienie powierzchni betonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1129-01	68,79	m <sup>2</sup>	68,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,790</b>
7	NNRNKB	(z.VII) Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej o gr.2cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 1132-01	7,60*6,00+6,00*4,40-1,50*2,14	m <sup>2</sup>	68,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,790</b>
8	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1123-02	7,60*6,00+6,00*4,40-1,50*2,14	m <sup>2</sup>	68,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,790</b>
9	KNR-W 2-	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
d.1	02 1123-04	7,60*6,00+6,00*4,40-1,50*2,14	m <sup>2</sup>	68,790	
				<b>RAZEM</b>	<b>68,790</b>
10	KNR-W 4-	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni ponad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0353-05	1,300*2,15*5	m <sup>2</sup>	13,975	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,975</b>
11	KNR-W 4-	Rozebranie obróbek murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku	m <sup>2</sup>		
d.1	01 0545-08	1,30*0,25*5	m <sup>2</sup>	1,625	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,625</b>
12	KNR 0-19	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 1.5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1	1023-07	1,300*2,15*5	m <sup>2</sup>	13,975	
				<b>RAZEM</b>	<b>13,975</b>
13	NNRNKB	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm	m <sup>2</sup>		
d.1	202 0541-02	1,30*0,25*5	m <sup>2</sup>	1,625	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,625</b>
14	KNR-W 4-	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grubości ponad 1/2 ceg. na zaprawie cementowej dla otworów drzwiowych i okiennych	m <sup>3</sup>		
d.1	01 0331-05	1,25*2,350*0,51	m <sup>3</sup>	1,498	
				<b>RAZEM</b>	<b>1,498</b>

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
15	KNR-W 4- d.1 01 0314-02	Wykonanie z wykuciem bruzd dla belek przesklepień otworów w ścianach z cegieł 1,80*0,51*0,20	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0,184	 0,184
				<b>RAZEM</b>	<b>0,184</b>
16	KNR-W 4- d.1 01 0314-04	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm 1,80*4	m m	 7,200	 7,200
				<b>RAZEM</b>	<b>7,200</b>
17	KNR-W 4- d.1 01 0703-02	Umocowanie siatki tynkarskiej cięto-ciągnionej na stropach płaskich, podciągach, biegach i spocznikach schodowych 1,80*0,25*2+1,30*0,51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,563	 1,563
				<b>RAZEM</b>	<b>1,563</b>
18	KNR-W 4- d.1 01 0704-01	Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach zaprawą cementową 1,80*0,25*2+1,30*0,51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1,563	 1,563
				<b>RAZEM</b>	<b>1,563</b>
19	KNR-W 4- d.1 01 0705-03	Wykonanie pasów tynków zwykłych kat.III o szer. do 50 cm na murach z cegieł lub ścianach z betonu pokrywających bruzdy uprzednio zamurwane cegłami lub dachówkami 2,30*2+1,30*1+1,80*2	m m	 9,500	 9,500
				<b>RAZEM</b>	<b>9,500</b>
20	KNR-W 4- d.1 01 0803-02	Uzupełnienie posadzki cementowej o powierzchni 1.0-5.0 m2 w jednym miejscu z zatarciem na gładko 1,30*0,55	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 0,715	 0,715
				<b>RAZEM</b>	<b>0,715</b>

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**  
w Czerminie  
39-304 CZERMIN  
woj. podkarpackie  
NIP 817-10-80-323

KIEROWNIK BUDOWY  
*ANTONI KBAWCZYŃSKI*  
TECHNIK BUDOWLANY  
Upr. bud. nr B-11/86  
Tuszów Mały 18

**DYREKTOR**  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Mariusz Myjak*  
Mariusz Myjak