

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W CIECIÓRKACH GM. CZERWONKA
--

1. Remont świetlicy wiejskiej – roboty zewnętrzne

a) **Remont dachu**

- remont głowic kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wraz z impregnacją nakryw kominowych,
- malowanie pokrycia dachu z blachy płaskiej wraz z obróbkami farbą chlorokauczukową,
- Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm, rynajzy doczołowe
- Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm
- Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbitka okapów więźby dachowej oraz podcieni

b) **Wymiana stolarki**

- Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m²
- Wymiana okien skrzynkowych na okna uchylne jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.0 m²
- Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW

c) **Roboty elewacyjne**

- Uzupelnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III o podłożach z cegły, pustaków ceramicznych, gazo-i pianobetonów o powierzchni do 2 m² w 1 miejscu
- Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków zewnętrznych z poszpachlowaniem nierówności oraz malowanie tynków zewnętrznych farbą akrylową
- Wykonanie ręczne cienkowarstwy wyprawy z tynku mozaikowego BOLIX TM na gotowym podłożu na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych (ziarno 0,8-1,2 mm). - cokół
- Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej

d) **Remont schodów zewnętrznych**

- Schodyzew. - stopnie betonowe zewnętrzne na gotowym podłożu - ręczne układanie betonue

2. Remont świetlicy wiejskiej – roboty wewnętrzne

a) **Roboty wykończeniowe wewnątrz pomieszczeń**

- roboty malarskie ścian i sufitów
- okładzina ścian z tynku mozaikowego
- wymiana podłogi drewnianej na posadzkę z płytek gresowych
- Wymiana stolarki drzwiowej wewnętrznej

b) **Ocieplenie stropu nad przyziemem wełną mineralną grub. 20 cm**

c) **Roboty elektryczne**

