

ZAKRES RZECZOWY ROBÓT BUDOWLANYCH REMONTOWYCH ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ULASKACH GM. CZERWONKA

1. Remont świetlicy wiejskiej – roboty zewnętrzne

- a) **Remont dachu**
 - remont głowic kominów ponad dachem z wykonaniem wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej wraz z impregnacją nakryw kominowych,
 - malowanie pokrycia dachu z blachy płaskiej wraz z obróbkami farbą chlorokauczukową,
 - Montaż prefabrykowanych rynien dachowych z blachy powlekanej półokrągłych o śr. 15 cm, rynajzy doczołowe
 - Montaż prefabrykowanych rur spustowych z blachy powlekanej okrągłych o śr. 12 cm
 - Okładzina typu "SIDING" z elementów winylowych - podbitka okapów więźby dachowej oraz podcieni
- b) **Wymiana stolarki**
 - Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m² - strych wym. 1,45*1,44 szt. 1
 - Drzwi balkonowe z kształtowników z wysokoudarowego PCW pełne - wym. 1,00*1,70 szt. 1
 - Montaż okien uchylnych jednodzielnych z PCV z obróbką osadzenia o pow. do 0.6 m² - wym. 0,56*0,85 szt. 2
- c) **Roboty elewacyjne**
 - Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi EPS70 ze świadectwem DNR grub. 8 cm - metoda lekka - mokra; system BOLIX faktura nakrapiana lub rustykalna nakładana ręcznie, wyprawa elew. akrylowa G10 kompleks grubość 2,0 mm na ścianach od cokołu do okapu.
 - Ocieplenie ścian piwnic budynku płytami styropianowymi EPS 100 grub. 4 cm – cokół
 - Wykonanie opaski wokół budynku z kostki betonowej grub. 6 cm na podsypce piaskowej
- d) **Remont schodów zewnętrznych**
 - Okładziny schodów masa lastryko grubości 20 mm płukane - stopnie bez profilu oraz podesty zmywane
- e) **Wykonanie pochylni dla osób niepełnosprawnych z nawierzchnią z kostki betonowej**

2. Remont świetlicy wiejskiej – roboty wewnętrzne

- a) **Adaptacja pom. gospodarczego na W.C.**
 - roboty murowe, tynkarskie, posadzkowe, malarskie, stolarskie
 - roboty sanitarne : montaż misek ustępowych szt. 2 oraz umywalk szt. 2 (ścieki odprowadzane do istniejącego osadnika)
- b) **Roboty wykończeniowe w pozostałych pomieszczeniach**
 - roboty malarskie ścian i sufitów
 - okładzina ścian z tynku mozaikowego
 - wymiana podłogi drewnianej na posadzkę z płytek gresowych
- c) **Ocieplenie stropu nad przyziemiem wełną mineralną grub. 20 cm**
- d) **Utwardzenie terenu działki z kostki betonowej grub. 8 cm na podbudowie betonowej o pow. 253,02 m²**
- c) **wykonanie instalacji elektrycznej wewnętrznej.**

3. Wyposażenie siłowni plenerowej w Ulaskach:

- wyciskanie siedząc podwójne na pylonie,
- wyciąg górny podwójny na pylonie,
- wahadło podwójne na pylonie,
- biegacz podwójny na pylonie,
- prasa nożna podwójna na pylonie
- poręcz podwójne na pylonie,
- narciarz,
- rower rehabilitacyjny,
- stepper i wahadło,