

## ZESTAWIENIE ROBÓT BRUKARSKICH

Lp	Lokalizacja od km      do km	Strona	Szerokość	Długość	A S O R T Y M E N T Y					
					Krawężnik bet. 15x30 cm na ław. bet.	Obrzeże bet. .8x30 cm	Podbudowa		Nawierzchnia	
							krusz. łam. 0/31,5 w-wa grub. 20 cm	stabiliz. Cem (1,5MPa) w-wa grub. 10cm	kostka bruk. gr. 6 cm	płyta ażur. 40x60 cm
			m	mb	mb	mb	m2	m2	m2	m2
Pobocze umocnione płytą betonową ażurową 40x60 cm z wyprofilowanym ściekiem										
1	2+240,00 - 2+397,00	lewa	1,40	157,00	opornik 10x25 168,00	x	219,80	x	x	219,80
Chodnik z kostki brukowej										
2	2+249,00 - 2+397,00	prawa	1,50	148,00	150,00	136,00	x	222,00	222,00	x
RAZEM:				x	x	136,00	219,80	222,00	222,00	219,80