



BETON C 25/30

ZESTAWIENIE BETONU
DLA JEDNEGO WLOTU-WYLOTU
ŚCIANKOWEGO

1. Objętość betonu :
a) ścianki wlotu 0,30 m³
b) fundamentu 0,45 m³.

Rozwiązanie przepustu adaptowane w oparciu o "Katalog typowych prefabrykowanych przepustów rurowych" Transprojekt W-wa 1987/94

INWESTOR	GMINA CZERWONKA Czerwonka Włociańska 38 06-232 Czerwonka		
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	 "USŁUGI PROJEKTOWE Wiktor Łysko" ul. B. Prusa 10, 06-200 Maków Mazowiecki		
ZAMIERZENIE BUDOWLANE	PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ w miejscowości Jankowo na dł. 2,388 km		
OBIEKT BUDOWLANY	droga gminna na odcinku od km 0+012,12 do km 2+400		
TYTUŁ RYSUNKU	BETONOWA ŚCIANKA CZOŁOWA NA PRZEPUŚCIE Ø 30		
STADIUM	PROJEKT BUDOWLANY		
Nr rys. 6	skala: 1:20	data: wrzesień 2015 r	
	Imię i nazwisko	Uprawnienia	Podpis
PROJEKTOWAŁ	Wiktor Łysko	w spec.konst.-inz. w zakr. dróg 153/93 /Os	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Lech Klicki	w specjalności drogowej MAZ/0008/POOD/10	