

Przedmiar robót

Droga w miejscowości Pędziwiatry

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn..
1	2	3	4	5
1 d.1	D.01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa w terenie równinnym.I=0,650km	km	0.650
2 d.2	D.01.02.04	Rozebranie przepustów rurowych – rury betonowe o śr.40cm I=8,0	m	8.00
3 d.2	D.03.01.01	Wykopy oraz przekopy o głęb. do 3.0m wyk. na odkład koparkami podsiębiernym o poj. Łyżki 0.25 – 0.60 m ³ w gr. kat.I-II - wykopy pod ławę	m ³	0.40
4 d.2	D.03.01.01	Przepusty rurowe – ławy fundamentowe żwirowe jw.	m ³	0.40
5 d.2	D.03.01.01	Przepusty rurowe – rury „Wipro” o średnicy 40cm I=5,0	m	5.00
6 d.2	D.03.01.01	Przepusty rurowe pod zjazdami – ścianki czołowe da rur o średnicy 40cm szt=2	szt.	2.00
7 d.2	D.03.01.01	Zasypanie wykopów. fund. podłużnych, punktowych, rowów wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz. mechanicznym ubijakami (gr. warstwy w stanie luźnym 35cm) – kat.gr.I-II- zasypanie przepustów (1,0+2,4)/2x0,8x8,0-3,14x0,48x0,48/4x5,0	m ³	10.26
8 d.2	D.03.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag. w hołch z transp. urobku na odl. 3 km sam. samowylądów gruzu 3,14x0,48x,048/4x8,0	m ³	1.45
9 d.3	D-04.01.01	Koryta wykonywane mechanicznie o średniej głębokości 7cm w gruncie kat .I-VI na całej szerokości jezdni i chodników 650x2,9	m ²	1885,00
10 d.3	D-04.04.04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyn łamanych gr.15 cm-tłucznia 31,5/63mm 650x2,9	m ²	1885.00
11 d.3	D-04.04.04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr.5 cm-tłucznia 0/31,5mm jw.	m ²	1885.00

12 d.3	D-05.03.05	Mechaniczne oczyszczanie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej; zużycie emulsji 0,8kg/ m ² 650,x2,0	m ²	1300.00
13	D-05.03.05	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych żwirowo-grysowych o grubość 4cm (warstwa ścieralna)	m ²	1625.00
14 d.4	D-09.01.01	Mechaniczne planowanie powierzchni gruntu rodzimego równiarką; grunt kat. I-III 2x0,5x650	m ²	650.00

Przedmiar robót

Droga w miejscowość Osowa

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość jedn.
1	2	3	4	5
1	KNNR1 0111-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych-trasa w terenie równinnym	km	0.700
2	KNR 2-01 0214-01	Roboty ziemne wykon. koparkami przedsiębiornymi o poj. łyżki 0,25m ³ w gr. kat. I-II z transp. urobku samochodu. samowładowczym na odległość do 1 km	m ³	105,830
3	KNR 2-01 0214-01	Nakłady uzupełn. za każde rozp. 0,5km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi po terenie lub drogach gruntowych ziem kat. I-II	m ³	22,865
4	KNR 2-02 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiornymi 0,25m ³ na odkład w gruncie kat I-II m ³		150,085
5	KNR2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3,0m na spycharkach w gruncie kat. I-II	m ³	233,050
6	KNNR 1 0503-01	Planowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonanych ręcznie w gruntach kat. I-II	m ²	2100,00
7	KNNR 6 0113-01	Warstwowa dolna podbudowa z kruszyn łamanych gr.15 cm – z tłuczenia 0/63mm	m ²	2451,02
8	KNNR 6 0113-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyn łamanych gr.8 cm- z tłucznią 0/31,5mm	m ²	2451,02
9	KNNR 6 1005-07	Skropenie asfaltu nawierzchni drogowych	m ²	1634,00
10	KNNR 6 0309-02	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych altowych o grubości 4 cm (warstwach ścierna)	m ²	2241,00
11	KNR 2-01 0215-03	Wykopy oraz przekopy wykonane koparkami przedsiębiornymi 0.25m ³ na odkład w gruncie kat. I-II – wykop pod przepusty z rozbiórki istniejącego przepustu (fi 40cm dł.5mb)	m ³	15,00
12	KNR 2-01 0314-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na okładzie(kat. I-II)	m ³	15,00
13	KNNR 6 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami – ławy fundamentowe żwirowe	m ³	1,50
14	KNNR 6 0605-07	Przepusty rurowe pod zjazdami – rury betonowe o średnicy 50cm	m	15,00
15	KNNR 6 0605-04	Przepusty rurowe pod zjazdami– ścianki czołowe dla rur o średnicy 50cm	szt.	4,00
16	KNR4-01 0108-11 0108-12	Wywiezienie gruzu spyzmowanego samochodami samowładowczego na odległość 5km	m ³	2,00