

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ URZĄDZENIE TERENÓW REKREACYJNYCH PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W WILKOWIE, GMINA GARDEJA</b>					
<b>1 ROBOTY ZIEMNE - ZAKRES ROBÓT WYKONANY PRZEZ MIESZKAŃCÓW</b>					
1	<b>KNR 2-21</b>	Orka mechaniczna pługiem przyczepnym przy głębokości orania 18-20 cm	ha		
d.1	<b>0206-01</b>	kat. gruntu I-II 0.16	ha	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
2	<b>KNR 2-21</b>	Rozścielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie płaskim	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0218-03</b>	1600*0.08	m <sup>3</sup>	128.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>128.000</b>
3	<b>KNR 2-21</b>	Mechaniczna pielęgnacja łąk parkowych	m <sup>2</sup>		
d.1	<b>0702-08</b>	1600.0	m <sup>2</sup>	1600.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1600.000</b>
4	<b>KNR 2-01</b>	Załadunek i dowóz ziemi urodzajnej na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0213-01</b>	45.0	m <sup>3</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
5	<b>KNR-W 2-01</b>	Nakłady uzupełniające za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km transportu ponad 1 km samochodami samowładowczymi ziemi urodzajnej kat. I-II z odległości 5 km (nakłady dodatkowe za 4 km)	m <sup>3</sup>		
d.1	<b>0210-03</b>	Krotność = 8 45.0	m <sup>3</sup>	45.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.000</b>
<b>2 WYKONANIE MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ DRÓG MANEWROWYCH</b>					
6	<b>KNNR 6</b>	Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 30 cm w gruncie kat. II-VI pod miejsca postojowe i drogi manewrowe	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0101-03</b>	12*5+12*6+14*5+19*4+10	m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
7	<b>KNR 2-01</b>	Roboty ziemne wyk.koparkami chwytakowymi 0.25 m <sup>3</sup> w ziemi kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odl.do 1 km	m <sup>3</sup>		
d.2	<b>0213-01</b>	35.665	m <sup>3</sup>	35.665	
				<b>RAZEM</b>	<b>35.665</b>
8	<b>KNR 2-21</b>	Wykonanie łąk parkowych siewem na terenie płaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. I-II z nawożeniem	ha		
d.2	<b>0407-04</b>	0.16	ha	0.160	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.160</b>
9	<b>KNNR 6</b>	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0104-03</b>	12*5+12*6+14*5+19*4+10	m <sup>2</sup>	288.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.000</b>
10	<b>KNNR 6</b>	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
d.2	<b>0403-03</b>	100.0	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
11	<b>KNNR 6</b>	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-01</b>	11.1*5+12*6+14*5+10	m <sup>2</sup>	207.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.500</b>
12	<b>KNNR 6</b>	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 8 cm	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0113-04</b>	11.1*5+12*6+14*5+10	m <sup>2</sup>	207.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.500</b>
13	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnia miejsc postojowych oraz dróg manewrowych z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0502-03</b>	11.1*5+12*6+14*5+10	m <sup>2</sup>	207.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>207.500</b>
14	<b>KNNR 6</b>	Nawierzchnie z tłuczni kamiennego - warstwa górna o gr. 15 cm na dojeździe do kotłowni	m <sup>2</sup>		
d.2	<b>0204-06</b>	19*4	m <sup>2</sup>	76.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>76.000</b>
<b>3 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
15	<b>wycena indywidualna</b>	Obsługa geodezyjna zadania	kpl		
d.3		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
16 d.3	wycena indywidualna	Ustawienie ławek parkowych z elementów prefabrykowanych 10 szt.	kpl		
		1	kpl	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>