
PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY SWIETLICY WIEJSKIEJ
ADRES INWESTYCJI : PAWŁOWO GMINA GARDEJA
INWESTOR : URZĄD GMINY GARDEJA
ADRES INWESTORA : GARDEJA ul. KWIDZYŃSKA 27
BRANŻA : DROGOWA

Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W PAWŁOWIE, GMINA GARDEJA.					
1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1	KNNR 6 d.1 0101-02	Koryta wykonywane mechanicznie średnia gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni 53*12-63.0-20.0	m ² m ²	553.000	
				RAZEM	553.000
2	KNR 2-31 d.1 1510-04	Transport materiałów z rozbiórki pojazdami samowładowymi na odległość do 0.5 km 553*0.2*1.7	t t	188.020	
				RAZEM	188.020
3	KNR 2-31 d.1 1511-02	Dodatek do tabl.1510 za transport na każde dalsze 0.5 km do 2 km Krotność = 3 188.02	t t	188.020	
				RAZEM	188.020
2		BUDOWA DZIESIĘCIU MIEJSC POSTOJOWYCH ORAZ CHODNIKA			
4	KNNR 6 d.2 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej, na zjazdach i przejściu zaniżone 159.0	m m	159.000	
				RAZEM	159.000
5	KNNR 6 d.2 0106-05	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości 10 cm 38*2+30+20+27.2*5+50*5+6*7+5*5+7*7-63-20.0	m ² m ²	545.000	
				RAZEM	545.000
6	KNNR 6 d.2 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 38*2+30+20-20.0	m ² m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
7	KNNR 6 d.2 0502-01	Chodniki z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - wzór układania i kolor polbruku do uzgodnienia z Inwestorem 126.0-20.0	m ² m ²	106.000	
				RAZEM	106.000
8	KNNR 6 d.2 0109-02	Podbudowy betonowe gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą na zjeździe 502.0-63	m ² m ²	439.000	
				RAZEM	439.000
9	KNNR 6 d.2 0502-03	Nawierzchnia miejsc postojowych oraz drogi manewrowej z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - pasy koloru grafitowo-czerwonego szerokości 50 cm na przejściu dla pieszych 502.0-63	m ² m ²	439.000	
				RAZEM	439.000