

Do

PPU MARKUB
Tomasz Hrynkiewicz
ul. Kajki 4
82-440 Dzierzgoń

Kwidzyn, 22 listopad 2018 r.

Znak EOP-69MMD-000799-2018

Dot. Uzgodnienia w zakresie kolizji z istniejącą siecią elektroenergetyczną będącą własnością ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie.

Obiekt: **Przebudowa drogi gminnej nr 250005G ul. Złota w Gardei dz. nr 292, 324 obr. Gardeja.**

Uzgodnienie nr PZT/001243/69/18

ENERGA-OPERATOR SA Oddział w Olsztynie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie potwierdza występowanie linii napowietrznej i kablowej 0,4 kV oraz napowietrznej 15 kV naniesionej na mapie i uzgadnia w/w projekt z następującymi uwagami:

1. O rozpoczęciu robót powiadomić pisemnie Rejon Dystrybucji w Kwidzynie Dział Eksploatacji ul. Łąkowa 38 82-500 Kwidzyn. Do zawiadomienia dołączyć mapę z projektu realizowanego zadania oraz określić: termin wykonania prac, nazwę firmy prowadzącej prace, osoby odpowiedzialne za prowadzenie robót.
2. Prace ziemne przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z kablami prowadzić ręcznie. Szczegółowe przebiegi tras urządzeń elektroenergetycznych należy ustalić na podstawie przekopów kontrolnych. Miejsca skrzyżowań i zbliżeń do istniejącego kabla zabezpieczyć zgodnie z normą N SEP-E-004. W przypadku zmian rzędnych wysokościowych terenu objętego uzgadnianym planem zagospodarowania, krzyżujące linie kablowe należy doprowadzić do ułożenia na głębokości zgodnej z normą N SEP-E-004 w oparciu o wniosek o usunięcie kolizji. Miejsca skrzyżowań zgłosić przed zasypaniem do RD w Kwidzynie ul. Łąkowa 38 Dział Eksploatacji.
3. Prace w pobliżu czynnych napowietrznych urządzeń elektroenergetycznych wykonywać:
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 2003 nr 120 poz. 1126),
 - zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401),
 - Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu z liniami napowietrznymi rozwiązać zgodnie z PN-E-05100-1, NSEP-E-003 i PN-EN 50341-1:2013.
4. Przy wykonywaniu robót napotkane urządzenia elektroenergetyczne traktować jako czynne (pod napięciem - mogące grozić porażeniem) i zachować warunki bezpieczeństwa.
5. Koszty naprawy i poniesione straty, jak również utracone korzyści przez Rejon Dystrybucji w Kwidzynie, w efekcie uszkodzeń urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca.
6. Inne ustalenia:
 - 6.1. Na wskazanym odcinku zastosować rurę osłonową.
 - 6.2. Uzgodnienie należy rozpatrywać łącznie z uzgodnieniem UB/001268/6MMD/18.
 - 6.3. Uzgodnienie ważne jest 1 rok, integralną częścią uzgodnienia jest załącznik graficzny.

Z poważaniem

Uzgodnienie wykonał(a):
Katarzyna Zaniewska T: 55 66 77 656
Kopię otrzymują: 69MMD a/a

Zaniewska

Dyrektor
Rejonu Dystrybucji
Milosz Miślan

Elbląg, dn. 21.11.2018

UZGODNIENIE UB/001268/6MMD/18

w zakresie kolizji z istniejącymi napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi
WN-110 kV:

Linia nr 1443 Grudziądz Węgrowo – Kwidzyn Celuloza (zach.)

Linia nr 1449 Grudziądz Węgrowo – Kwidzyn Celuloza (wsch.)

Dotyczy: Projektu zagospodarowania terenu - Przebudowa drogi gminnej nr 250005G ul. Złota
w Gardej, dz. nr 292,324 obr. Gardeja.

I. W strefie 15 m (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów linii WN-110 kV stwierdzono kolizję projektowanych obiektów z linią napowietrzną WN-110 kV.

II. Na planie zagospodarowania terenu naniesiono orientacyjny przebieg przewodów roboczych w/w linii WN-110kV oraz orientacyjnie zaznaczono strefę 15m (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów roboczych.

III. Uzgadnia się na warunkach:

1. Wszystkie prace budowlano-montażowe w odległości mniejszej niż 15m (licząc w poziomie) od skrajnych przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej 110kV, należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 nr 47 poz. 401).
2. Warunki realizacji ww. inwestycji muszą określać sposób prowadzenia prac budowlanych w pobliżu istniejących napowietrznych linii elektroenergetycznych 110 kV bez konieczności ich wyłączania.
3. Na 14 dni przed terminem rozpoczęcia robót wykonawca zgłosi się do Rejonu Dystrybucji w celu ustalenia bliższych szczegółów występujących kolizji z urządzeniami elektroenergetycznymi.

4. Koszty naprawy i poniesione straty przez ENERGA-OPERATOR SA O/Olsztyn w związku z ewentualnym uszkodzeniem urządzeń elektroenergetycznych podczas wykonawstwa robót pokrywa wykonawca lub inwestor obiektu.
5. Oznaczone miejsca kolizji i zbliżeń należy przenieść na wszystkie egzemplarze dokumentacji.
6. Do wszystkich egzemplarzy dokumentacji należy dołączyć odpis niniejszego uzgodnienia.
7. Skrzyżowanie i zbliżenie projektowanego obiektu do linii napowietrznej należy rozwiązać zgodnie z PN-E 5100-1:1998.
8. Uzgodnienie ważne jest 2 lata od daty wydania.
9. Inne ustalenia i uwagi:
 - wszystkie prace pod linią i w odległości mniejszej niż 15m od skrajnych przewodów linii 110kV wykonywać z zachowaniem szczególnej ostrożności


Główny Inżynier
ds. dokumentacji energetycznej

21.11.2018r.

Andrzej Korzeniewski


(data i podpis osoby uzgadniającej)

165



Uzgodnienie nr UB/001268/6MMD/18
w zakresie kolizji z istniejącą siecią napowietrzną WN-110 kV.
Treść uzgodnienia w załączeniu.

Nazwa i adres zamawiającego	PRZEDSIĘWZIĘCIE PROJEKTOWO-USELUSOWE MARKTUB UL. Kopa 4, 62-400 Dąbrowa			Nr rys. 9
	PRZEBUDOWA DRÓGCI GMINNEJ NR 2300000 PRZY UL. ZŁOTY W GARDEN			
Typ bud.	PLAN ZACZEPIONA WYKONANIE TERENU			Skala 1:500
	Inż. Arkadiusz Golebiewski 3887647202			
Projektant	mgr inż. Tomasz Hydzienicz			Podpis [Podpis]
Opisane				Data Październik 2018



Wykonat dnia 11.06.2018
- zakres opracowania