

PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Roboty przygotowawcze			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie	km		
d.1	0119-03	równinnym	km	0.060	
		0.06			
				RAZEM	0.060
2		Obrzeża			
2	KNR 2-31	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie	m		
d.2	0401-02	kat.III-IV	m	982.000	
		982			
				RAZEM	982.000
3	KNR 2-31	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnie-	m		
d.2	0407-01	niem spoin zaprawą cementową	m	982.000	
		982			
				RAZEM	982.000
3		Nawierzchnie chodników			
4	KNR 2-01	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość 50 m (kat.gr.IV)	m ³		
d.3	0307-03 307-07		m ³	146.700	
		146.7			
				RAZEM	146.700
5	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.3	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	733.500	
		733.5			
				RAZEM	733.500
6	KNR 2-01	Przewóz materiałów (piasek, gruntobeton 5 MPa, kostka brukowa, obrzeża)	m ³		
d.3	0307-03 307-07	taczkami na odległość 50 m	m ³	165.390	
		analogia			
		165.39			
				RAZEM	165.390
7	KNR 2-31	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach -	m ²		
d.3	0104-01	grubość warstwy po zag. 10 cm	m ²	733.500	
		733.5			
				RAZEM	733.500
8	KNR 2-31	Nawierzchnia chodnika - kruszywo zwykłe granodiorytowe 0/31,5 rozścielana	m ²		
d.3	0202-05	ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - dolna warstwa	m ²	733.500	
		733.5			
				RAZEM	733.500
9	KNR 2-31	Nawierzchnia chodnika - kruszywo zwykłe granodiorytow 0/31,5 rozścielana	m ²		
d.3	0202-05	ręcznie - grubość po zagęszczeniu 5 cm - górna warstwa	m ²	733.500	
		733.5			
				RAZEM	733.500
10	KNR 2-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III	m ²		
d.3	0505-01		m ²	500.000	
		500			
				RAZEM	500.000