

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		ELEWACJA			
1	KNR 4-01 d.1 0535-07	Rozebranie obróbek blacharskich (podokienników) z blachy nadającej się do użytku 59.59	m ² m ²	59.590	
				RAZEM	59.590
2	KNR 4-01 d.1 0535-04	Demontaż rynien fi 150mm z blachy ocynkowanej z rynhakami 57.00	m m	57.000	
				RAZEM	57.000
3	KNR 4-01 d.1 0535-06	Demontaż rur spustowych fi 150 wraz z rurhakami 77.10	m m	77.100	
				RAZEM	77.100
4	KNR 4-01 d.1 0212-03	Rozbiórka schodów betonowych zewnętrznych 4.20	m ³ m ³	4.200	
				RAZEM	4.200
5	KNR 4-01 d.1 0304-01	Zamurowanie otworów w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej ceglami 0.90	m ³ m ³	0.900	
				RAZEM	0.900
6	KNR 4-01 d.1 0701-02	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej 221.95	m ² m ²	221.950	
				RAZEM	221.950
7	KNR 4-01 d.1 0716-04	Wykonanie tynku cementowo - wapiennego 221.95	m ² m ²	221.950	
				RAZEM	221.950
8	KNR 4-01 d.1 0621-01	Odrzysanie ścian preparatami grzybobójczymi 221.95	m ² m ²	221.950	
				RAZEM	221.950
9	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych okiennych 12.00	m ² m ²	12.000	
				RAZEM	12.000
10	KNR 4-01 d.1 0354-05	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych drzwiowych 16.80	m ² m ²	16.800	
				RAZEM	16.800
11	KNR 0-17 d.1 2610-02	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 14 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 1147.61	m ² m ²	1147.610	
				RAZEM	1147.610
12	KNR 0-17 d.1 2610-05	Ocieplenie ościeży. Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi gr. 2 cm metodą lekką-mokrą wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got. suchej mieszanki 157.11	m ² m ²	157.110	
				RAZEM	157.110
13	KNR 2-02 d.1 0923-04	Wykonanie spadków podokiennych z zaprawy cementowej 66.71	m ² m ²	66.710	
				RAZEM	66.710
14	KNR 0-19 d.1 1022-05	Montaż okien z PCV 12.39	m ² m ²	12.390	
				RAZEM	12.390
14*	d.1 kalk. własna	Montaż i dostawa nawiewników higrosterowanych 70	szt szt	70.000	
				RAZEM	70.000
15	KNR 0-19 d.1 1024-06	Montaż drzwi aluminiowych zewnętrznych szkło bezpieczne 14.70	m ² m ²	14.700	
				RAZEM	14.700
16	KNR AT-26 d.1 0103-02	Zabezpieczanie okien folią budowlaną 374.41	m ² m ²	374.410	
				RAZEM	374.410
17	KNR 2-02 d.1 1610-01	Rusztowania ramowe przyścienne RR - 1/30 wysokości do 10 m 1287	m ² m ²	1287.000	
				RAZEM	1287.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
18	KNR 2-02 r. d.1 16 z. sz. 5.15	Dopłata za pracę rusztowań	m ²		
		0	m ²	0.000	
				RAZEM	0.000
19	KNR 2-02 d.1 0506-01	Montaż podokienników z blachy powlekanej	m ²		
		88.19	m ²	88.190	
				RAZEM	88.190
20	KNR 0-23 d.1 2612-06	Dopłata za drugą warstwę siatki z tworzywa na klej 200 cm	m ²		
		257.20	m ²	257.200	
				RAZEM	257.200
21	KNR 0-23 d.1 2612-08	Dopłata za narożniki ochronne aluminiowe z siatką	m		
		766.72	m	766.720	
				RAZEM	766.720
22	KNR AT-31 d.1 0601-02	Pomalowanie farbą silikonową w kolorze jasnym + zagruntowanie podłoża	m ²		
		1304.72	m ²	1304.720	
				RAZEM	1304.720
23	ZKNR C-2 d.1 0118-03	Tynk mozaikowy na cokole + gruntowanie podłoża	m ²		
		76.40	m ²	76.400	
				RAZEM	76.400
24	NNRNKB d.1 202 0520-04	Montaż rur spustowych fi 150 mm z blachy powlekanej	m		
		77.10	m	77.100	
				RAZEM	77.100
25	KNR 2-02 d.1 1217-05 analogia	Zabezpieczenie rur spustowych przed dewastacją - stalowe	m		
		20.00	m	20.000	
				RAZEM	20.000
26	NNRNKB d.1 202 2810-05	Ułożenie płytek GRES antypoślizgowych na schodach zewnętrznych	m ²		
		15.50	m ²	15.500	
				RAZEM	15.500
2		DACH			
27	KNR 2-02 d.2 0506-02	Wykonanie pasa nadrynnowego i okapów z blachy powlekanej	m ²		
		30.66	m ²	30.660	
				RAZEM	30.660
28	KNR 2-02 d.2 0506-02	Wykonanie pasa podrynnowego z blachy powlekanej	m ²		
		20.16	m ²	20.160	
				RAZEM	20.160
29	KNR 2-02 d.2 0508-04	Wykonanie rynien fi 150 mm z blachy powlekanej	m		
		57.60	m	57.600	
				RAZEM	57.600
30	KNR 2-02 d.2 0506-02	Pokrycie ogniomuru blachą powlekaną	m ²		
		45.68	m ²	45.680	
				RAZEM	45.680
31	KNR-W 2-02 d.2 0504-01	Pokrycie dachu betonowego papą termozgrzewalną jednowarstwowo	m ²		
		581.57	m ²	581.570	
				RAZEM	581.570
31"	KNR 4-01 d.2 0412-02	Zamocowanie deski 50 mm szerokość 15 cm do mocowania rynien	m		
		60.000	m	60.000	
				RAZEM	60.000
32	KNR-W 2-02 d.2 1016-07	Wykonanie i montaż wylazu na dach 70x80 wraz z drabinką rozkładaną dł. 3mb	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
33	KNR 13-14 d.2 0301-01	Wykonanie instalacji odgromowej	m		
		193.0	m	193.000	
				RAZEM	193.000
33"	KNR 5-08 d.2 0601-01	Montaż wsporników instalacji odgromowej na dachu	szt.		
		120.00	szt.	120.000	
				RAZEM	120.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyczenia	j.m.	Poszcz	Razem
33 ^{****} d.2	KNR 5-08 0601-01	Montaż wsporników instalacji odgromowej na ścianie 36.00	szt. szt.	36.000	
				RAZEM	36.000
33 ^{****} d.2	KNR 5-08 0607-02	Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach - pret 8 mm 72.00	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
33 ^{****} d.2	KNR 5-08 0109-01	Rury winidurowe karbowane (giętkie) układane p.t. w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd (śr. do 19mm podłoże betonowe) 72.00	m m	72.000	
				RAZEM	72.000
33 ^{****} d.2	KNR 5-08 0404-01	Montaż skrzynki odgromowej 10.00	szt. szt.	10.000	
				RAZEM	10.000
33 [*] d.2	KNR 9-12 0303-04	Izolacje granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm , metodą wdmuchiwaną do przestrzeni poziomych gr. 20 cm 581.57	m ² m ²	581.570	
				RAZEM	581.570
33 ^{**} d.2	KNR 9-12 0303-06	Izolacje granulatem z wełny mineralnej gr. 15 cm - dodatek za każdy 1 cm grubości Krotność = 5 581.57	m ² m ²	581.570	
				RAZEM	581.570
3		OPASKA + CHODNIK			
34 d.3	KNK 2-06 0810-01	Rozbiórka opaski i chodników z płytek cementowych 30x30cm 382.64	m ² m ²	382.640	
				RAZEM	382.640
35 d.3	KNK 2-06 0809-06	Rozbiórka obrzeży trawnikowych 210.00	m m	210.000	
				RAZEM	210.000
36 d.3	KNK 2-06 0101-02	Ręczne wykonanie koryta w gruncie kat.III 114.79	m ³ m ³	114.790	
				RAZEM	114.790
37 d.3	KNK 2-06 0104-01	Podsypka z piasku. Grubość po zagęszczeniu do 15 cm 57.40	m ³ m ³	57.400	
				RAZEM	57.400
38 d.3	KNK 2-06 0107-07	Podbudowa cem.- bet M5 gr 10 cm 38.26	m ³ m ³	38.260	
				RAZEM	38.260
39 d.3	KNK 2-06 0107-07	Podbudowa cem.- bet. M5 gr 15cm 57.40	m ³ m ³	57.400	
				RAZEM	57.400
40 d.3	KNNR 6 0404-01	Ułożenie obrzeży betonowych trawnikowych o wymiarach 20x6 cm czerwonych 236.71	m m	236.710	
				RAZEM	236.710
41 d.3	KNR 2-31 0511-02	Opaska + chodnik z kostki HOLLAND gr. 8 cm, kolor czerwień + żółty 317.2	m ² m ²	317.200	
				RAZEM	317.200
42 d.3	KNR 4-01 0108-09	Wywiezienie ziemi i gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 5 km 140.22	m ³ m ³	140.220	
				RAZEM	140.220
4		NAPRAWA KOMINÓW			
43 d.4	KNR-W 4-01 0726-03	Naprawa kominów po przez uzupełnienie tynków 46.75+9.5	m ² m ²	56.250	
				RAZEM	56.250
44 d.4	KNR-W 4-01 0203-02	Uzupełnienie i naprawa czapek kominowych 3.5	m ³ m ³	3.500	
				RAZEM	3.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
45	KNNR 2	Malowanie tynków zewnętrznych kominów farbami silikonowymi	m ²		
d.4	1405-02	56.250	m ²	56.250	
				RAZEM	56.250
46	KNR-W 4-01	Wykonanie obróbek kominów papą termozgrzewalną	m ²		
d.4	0513-04	45.00	m ²	45.000	
				RAZEM	45.000
47	KNR 2-02	Obróbki blacharskie kominów z blachy ocynkowanej	m ²		
d.4	0506-01	56.250	m ²	56.250	
				RAZEM	56.250