

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>		<b>PRZEBUDOWA BUDYNKU</b>			
<b>1.1</b>		<b>ROBOTY ROZBIÓRKOWE I DEMONTAŻOWE</b>			
1	KNR 4-01	Wykucie z muru ościeżnic drewnianych o powierzchni do 2 m <sup>2</sup>	szt.		
d.1.1	0354-04	11	szt.	11.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>11.000</b>
2	KNR 4-01	Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0348-03	(1.40+2.55+2.10+3.45+3.15+0.40+1.20+0.6)*2.10	m <sup>2</sup>	31.185	
				<b>RAZEM</b>	<b>31.185</b>
3	KNR 4-01	Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0816-06	38.85+26.6+45.09+13.31+15.55+20.10+42.51	m <sup>2</sup>	202.010	
				<b>RAZEM</b>	<b>202.010</b>
4	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-05	((3.70+3.43+3.70+18.90+18.90+1.90+1.90+4.95+5.20+5.20+4.95+2.80+0.12+4.14+5.51+4.14+1.25+5.51+2.60+4.00+4.00+4.80+3.15+4.80+4.80+4.02+4.80+2.00+1.40+1.80+4.00+10.20+10.20+4.00)*2.95)+((5.00+6.30+3.20+4.50)*4.00)	m <sup>2</sup>	567.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.972</b>
5	KNR 4-01	Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy wapiennej na stropach płaskich, belkach, biegach i spocznikach schodów ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
d.1.1	0701-10	38.85+26.6+45.09+13.31+15.55+20.10+42.51+68.41+3.60+3.15	m <sup>2</sup>	277.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.170</b>
6	KNR-W 4-02	Demontaż grzejnika stalowego jednopłytkowego	kpl.		
d.1.1	0521-01	10	kpl.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
7	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - umywalka	kpl.		
d.1.1	0234-06	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
8	KNR-W 4-02	Demontaż urządzeń sanitarnych z korkowaniem podejść dopływowych i odpływowych - ustęp z miską porcelanową	kpl.		
d.1.1	0234-08	2	kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
9	KNR-W 4-02	Demontaż rurociągu stalowego czarnego o połączeniach spawanych o śr. 10-15 mm	m		
d.1.1	0506-01	6.00+5.00+3.00	m	14.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>14.000</b>
<b>1.2</b>		<b>KONSTRUKCJE ŚCIAN</b>			
10	NNRNKB 202	(z.X) Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm i wys. do 4,5 m z pustaków ceramicznych "POROTHERM"	m <sup>2</sup>		
d.1.2	0195-01	(1.65+1.65+4.00+2.80+4.95+1.65)*2.95	m <sup>2</sup>	49.265	
				<b>RAZEM</b>	<b>49.265</b>
11	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m <sup>2</sup>		
d.1.2	2010-01	((2.00+0.075+1.14+0.90+2.30+0.50+0.50)*2.95)+((0.90+0.90+0.90+0.80)*0.85)	m <sup>2</sup>	24.849	
				<b>RAZEM</b>	<b>24.849</b>
<b>1.3</b>		<b>PODŁOŻA I POSADZKI</b>			
12	KNR 2-02	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0609-03	68.41+26.64+11.38+22.78+9.40+15.55+14.17+3.60+3.15+42.51	m <sup>2</sup>	217.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.590</b>
13	KNR 2-22	Posadzki betonowe grubości 5 cm zatarte na ostro	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1003-01	68.41+26.64+11.38+22.78+9.40+15.55+14.17+3.60+3.15+42.51	m <sup>2</sup>	217.590	
				<b>RAZEM</b>	<b>217.590</b>
14	KNR 2-02	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych; płytki 30x30 cm układane na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1118-09	68.41+26.64+3.60+3.15	m <sup>2</sup>	101.800	
				<b>RAZEM</b>	<b>101.800</b>
15	KNR 2-02	Licowanie ścian płytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0829-07	((2.00+0.075+1.14+0.90+2.30+0.50+0.50)*2.20)	m <sup>2</sup>	16.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.313</b>
16	KNR 2-02	Podkład z gąbki gr 5 mm na podłogę pod panele	m <sup>2</sup>		
d.1.3	0611-03	11.36+22.78+9.40+15.55+14.17	m <sup>2</sup>	73.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.260</b>
17	KNNR 2	Posadzka z paneli podłogowych AC5, gr 8 mm	m <sup>2</sup>		
d.1.3	1205-09				

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		11.36+22.78+9.40+15.55+14.17	m <sup>2</sup>	73.260	
				<b>RAZEM</b>	<b>73.260</b>
18 d.1.3	KNR 2-02 1112-01	Posadzki z wykładzin dywanowych rulowanych klejone do podkładu	m <sup>2</sup>		
		42.51	m <sup>2</sup>	42.510	
				<b>RAZEM</b>	<b>42.510</b>
19 d.1.3	KNR 2-02 1113-06	Posadzki z tworzyw sztucznych listwy przyściennie z polichlorku winylu klejone	m		
		3.70+3.43+3.70+18.90+18.90+1.90+1.90+4.95+5.20+5.20+4.95+2.80+0.12+4.14+5.51+4.14+1.25+5.51+2.60+4.00+4.00+4.80+3.15+4.80+4.80+4.02+4.80+2.00+1.40+1.80+4.00+10.20+10.20+4.00	m	166.770	
				<b>RAZEM</b>	<b>166.770</b>
20 d.1.3	KNR 0-12 1120-04	Okładziny schodów z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną (1.65*0.275*6)+(1.65*0.165*7)+(1.30*0.16*26)+(1.30*0.29*26)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	19.838	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.838</b>
<b>1.4</b>		<b>STOLARKA WEWNĘTRZNA</b>			
21 d.1.4	KNR 2-02 1016	Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD1 dla drzwi wewnątrzlokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian + nakładka do zabudowy ościeżnicy stalowej z okleiny dostosowanej do koloru skrzydeł drzwiowych	szt.		
		10	szt.	10.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>10.000</b>
22 d.1.4	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe ramowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2.0 m <sup>2</sup> fabrycznie wykończone, okleina 3D (2.10*0.9*9)+(2.10*0.8*1)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	18.690	
				<b>RAZEM</b>	<b>18.690</b>
<b>1.5</b>		<b>TYNKI WEWNĘTRZNE I OKŁADZINY ŚCIAN</b>			
23 d.1.5	ZKNR C-2 0603-01	Gruntowanie przygotowanego podłoża - impregnowanie, wzmacnianie ((3.70+3.43+3.70+18.90+18.90+1.90+1.90+4.95+5.20+5.20+4.95+2.80+0.12+4.14+5.51+4.14+1.25+5.51+2.60+4.00+4.00+4.80+3.15+4.80+4.80+4.02+4.80+2.00+1.40+1.80+4.00+10.20+10.20+4.00)*2.95)+((5.00+6.30+3.20+4.50)*4.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	567.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.972</b>
24 d.1.5	KNR-W 2-02 0803-01	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na ścianach i słupach ((3.70+3.43+3.70+18.90+18.90+1.90+1.90+4.95+5.20+5.20+4.95+2.80+0.12+4.14+5.51+4.14+1.25+5.51+2.60+4.00+4.00+4.80+3.15+4.80+4.80+4.02+4.80+2.00+1.40+1.80+4.00+10.20+10.20+4.00)*2.95)+((5.00+6.30+3.20+4.50)*4.00)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	567.972	
				<b>RAZEM</b>	<b>567.972</b>
25 d.1.5	KNR-W 2-02 0803-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. I wykonywane ręcznie na stropach i podciągach 38.85+26.6+45.09+13.31+15.55+20.10+42.51+68.41+3.60+3.15	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	277.170	
				<b>RAZEM</b>	<b>277.170</b>
26 d.1.5	KNR 2-02 0829-01	Licowanie ścian płytkami na klej - przygotowanie podłoża ((2.00+0.075+1.14+0.90+2.30+0.50+0.50)*2.20)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	16.313	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.313</b>
27 d.1.5	KNR 2-02 1120-01	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek - przygotowanie podłoża (3.70+3.43+3.70+18.90+18.90+1.90+1.90+4.95+5.20+5.20+4.95+2.80+0.12+4.14+5.51+4.14+1.25+5.51+2.60+4.00+4.00+4.80+3.15+4.80+4.80+4.02+4.80+2.00+1.40+1.80)+(5.00+6.30+3.20+4.50)	m		
			m	157.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.370</b>
28 d.1.5	KNR 2-02 1120-03	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych z płytek 20x20 - cokolik 10 cm układane na klej z przecinaniem płytek metodą kombinowaną (3.70+3.43+3.70+18.90+18.90+1.90+1.90+4.95+5.20+5.20+4.95+2.80+0.12+4.14+5.51+4.14+1.25+5.51+2.60+4.00+4.00+4.80+3.15+4.80+4.80+4.02+4.80+2.00+1.40+1.80)+(5.00+6.30+3.20+4.50)	m		
			m	157.370	
				<b>RAZEM</b>	<b>157.370</b>
29 d.1.5	KNR 2-02 1505-07	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - suchych tynków z gruntowaniem ((68.41+11.38+22.78+26.64+9.40+15.55+14.17+3.60+3.15+42.51)+((3.70+3.43+3.70+18.90+18.90+1.90+1.90+4.95+5.20+5.20+4.95+2.80+0.12+4.14+5.51+4.14+1.25+5.51+2.60+4.00+4.00+4.80+3.15+4.80+4.80+4.02+4.80+2.00+1.40+1.80+4.00+10.20+10.20+4.00)*2.95))-76.425	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	633.137	
				<b>RAZEM</b>	<b>633.137</b>
30 d.1.5	KNR 0-33 0124-01	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej, wykonywane ręcznie - wykonanie warstwy pośredniej ((18.90+1.45+4.50+5.20+5.20+1.65+1.65+1.40+1.45+0.80+4.60+2.50)*1.50)+((5.00+6.30+3.20+4.50)*1.50)	m <sup>2</sup>		
			m <sup>2</sup>	104.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.925</b>

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31 d.1.5	KNR 0-33 0124-05	Tynki elewacyjne organiczne na bazie żywicy syntetycznej z różnobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego - Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonane ręcznie - lamperia [(18.90+1.45+4.50+5.20+5.20+1.65+1.65+1.65+1.40+1.45+0.80+4.60+2.50)*1.50]+((5.00+6.30+3.20+4.50)*1.50)	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	104.925	
				<b>RAZEM</b>	<b>104.925</b>
<b>1.6</b>		<b>INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ I WODOCIĄGOWEJ</b>			
32 d.1.6	KNR 2-15 0107-01	Dodatkowe nakłady na wykonanie podejść dopływowych do zaworów wypływowych, baterii, hydrantów, mieszaczy itp. o śr.nominalnej 15 mm 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
33 d.1.6	KNR 2-15 0221-01	Montaż umywalk pojedynczych porcelanowych z syfonem uruchamianym kolanem 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
34 d.1.6	KNR 2-15 0115-02	Baterie umywalkowe lub zmywakowe stojące o śr.nom. 15 mm 2	szt. szt.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
35 d.1.6	KNNR 4 0230-05	Uchwyty i poręcze dla niepełnosprawnych (poręcz stała + poręcz uchylna) 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
36 d.1.6	KNR 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
37 d.1.6	KNR 2-15 0224-04	Montaż ustępów pojedynczych z automatami spłukującymi 2	kpl. kpl.	2.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>2.000</b>
38 d.1.6	KNR 7-28 0209-01	Wykucie bruzd poziomych o przekroju do 100 cm2 w ścianach murowanych 2.00+2.00	m m	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
39 d.1.6	KNR-W 2-15 0112-01	Rurociągi z tworzywa sztucznego (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połączeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych 3.50+2.50+2.40	m m	8.400	
				<b>RAZEM</b>	<b>8.400</b>
40 d.1.6	KNR-W 2-20 0113-03	Przejścia przez ścianę betonową o grubości do 15 cm dla rurociągów kanalizacji z rur PCV o średnicach nominalnych 150-200 mm 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
41 d.1.6	KNNR 4 0418-05	Grzejniki stalowe Integra INT 22 400/600 4	szt. szt.	4.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>4.000</b>
42 d.1.6	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe Integra INT 22 600/750 5	szt. szt.	5.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>5.000</b>
43 d.1.6	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe Integra INT 22 600/1200 3	szt. szt.	3.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>3.000</b>
<b>1.7</b>		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>			
44 d.1.7	KNNR 2 1301-04	Balustrady balkonowe z pochwytym stalowym proste mocowane do ścian - ze stali nierdzewnej 6.30+4.20+2.50	m m	13.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>13.000</b>
45 d.1.7	KNR-W 2-02 1016-07	Montaż włazu stropowego 90x120 cm z drabiną rozkładaną klasy EI60 1	szt. szt.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
<b>1.8</b>		<b>INSTALACJA ELEKTRYCZNA, MONITORINGU I KONTROLI DOSTĘPU</b>			
46 d.1.8	kalk. własna	Instalacja elektryczna oraz instalacja niskoprądowa 1	kpl. kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
47 d.1.8	kalk. własna	Montaż osprzętu i aparatury elektrycznej 1	kpl. kpl.	1.000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>
48		Instalacja moitoringu i kontroli dostępu	kpl.		
d.1.8	kalk. własna	1	kpl.	1.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.000</b>