

Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudzie - etap I - Remont budynku zaplecza sanitarno - sportowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1. Budynek zaplecza sanitarno - sportowego miejskiego stadionu w Kańczudzie				
		1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki				
1	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m	m2	135,00		
2	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m	m2	216,62		
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową	m2	78,72		
		1.2. Elementy różne				
4	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem (czyszczenie boazerii na zewnątrz budynku)	m2	94,9		
5	KNNR 2 1108/05	Dwukrotne lakierowanie boazerii	m2	94,9		
6	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	20,00		
7	KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2	m2	10,00		
8	KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2	m2	10,0		
9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącego załącznik do kosztorysu	kpl	1,0		
10	KNR 7-12w 0101/02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych	m2	55,00		
11	KNR 7-12w 0201.1/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniovymi i olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	55,00		
12	KNR 7-12w 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	55,00		
		1.3. Wymiana parapetów i nakryw murków ogniowych				
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW	m2	7,42		
14	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAŻ PARAPETÓW SZER. 25cm Z BLACHY POWLEKANEJ	m2	9,29		
15	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbki przy kominach)	m2	20,00		
		1.4. Rury spustowe, rynny dachowe				
16	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rury spustowej z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłej d=18cm-Demontaż starych rur i montaż nowych	m	45,00		
17	KNR 2-02 0508/05	Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm (Demontaż starych i montaż nowych)	m	88,00		
18	KNNR 4 1321/02	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk-wykonanie odsadzki z kolan PCV 160mm (podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej)	szt	18,00		
		1.5. Dach				
19	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	252,0		
20	Kalkulacja indywidualna	Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową na łątach - wraz z ich dostawą i montażem (blacha T-14, kolor RAL 3005 połysk, gr. 0,5 mm)	m2	252,00		
21	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	28,00		
		1.6. Malowanie				
22	KNR 4-01 1204/06	Analogia Malowanie jednokrotne gruntem tynków elewacji po uprzednim oczyszczeniu ścian	m2	573,51		
23	KNR 4-01 1204/03	Analogia Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farba silikonową (do wyceny należy przyjąć kolor farby określony we wzorniku kolorów RAL pod pozycją RAL 1033) Krotność = 2	m2	573,51		
		1.7. Roboty demontażowe				
24	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych	m2	91,140		
25	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie ścian z płytek	m2	138,834		
26	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spłuczka	kpl	4,000		
27	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	10,000		
28	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	10,000		
29	KNR 4-02 0132/01	Demontaż natrysków	szt	12,000		
30	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	4,0		

Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze - etap I - Remont budynku zaplecza sanitarno - sportowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
		1.8. Roboty budowlane i montażowe				
31	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany i sufity	m2	152,455		
32	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany	m2	392,389		
33	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity	m2	275,378		
34	KNR 2-02 1118/07	Analogia. Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną - w tym pow. posadzek 91,14 m2, pow. ścian 138,86 m2	m2	230,000		
35	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	10,000		
36	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	4,000		
37	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	10,000		
38	KNNR 4 0137/08	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwnym	szt	12,000		
39	KNNR 4 0234/02	Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem splukującym	kpl	4,000		
40	KNNR 4 0218/01	Analogia. Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 110mm	szt	6,0		
41	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ściany i sufity)	m2	668,000		
		Razem				
		Podatek VAT				
		Ogółem kosztorys				

Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze - etap I - Remont budynku zaplecza sanitarno - sportowego.

Nr	Opis robót	Wartość
1.	Budynek zaplecza sanitarno - sportowego miejskiego stadionu w Kańczudze	
1.1.	Rusztowania i zabezpieczenie stolarki	
1.2.	Elementy różne	
1.3.	Wymiana parapetów i nakryw murków ogniowych	
1.4.	Rury spustowe, rynny dachowe	
1.5.	Dach	
1.6.	Malowanie	
1.7.	Roboty demontażowe	
1.8.	Roboty budowlane i montażowe	
		Razem
		Podatek VAT
		Ogółem kosztorys