

Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudzie - etap I - Remont budynku zaplecza sanitarno - sportowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
1. Budynek zaplecza sanitarno - sportowego miejskiego stadionu w Kańczudzie				
1.1. Rusztowania i zabezpieczenie stolarki				
1	KNR 2-02 1611/05	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 4m 16*3 6,5*3 16*3 6,5*3	m2 m2 m2 m2	48,00 19,50 48,00 19,50
razem			m2	135,00
2	KNR 2-02 1611/07	Rusztowania ramowe warszawskie wielokolumnowe o wysokości do 8m 27,60*6,20 6,50*7	m2 m2	171,12 45,50
razem			m2	216,62
3	KNR 2-02 0925/01	Oslony okien i drzwi folią polietylenową 1,45*1,50*2 2*1 1,45*1,50*6 1,45*0,85*2 2,10*0,90*3 1,45*1,50 2,05*0,90 ((1,45*0,90)+(2,30*0,85))*7 1,45*0,85 2,30*0,90 1,45*1,45*4 1,40*1,45*5 1,45*0,85*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2	4,35 2,00 13,05 2,47 5,67 2,18 1,85 22,82 1,23 2,07 8,41 10,15 2,47
razem			m2	78,72
1.2. Elementy różne				
4	Kalkulacja indywidualna	Czyszczenie powierzchni drewnianych przed lakierowaniem (czyszczenie boazerii na zewnątrz budynku) 27,60*2,30 3*2,3 27,60*0,5 3*0,5 2,30*1*2 2,30*1*2	m2 m2 m2 m2 m2 m2	63,5 6,9 13,8 1,5 4,6 4,6
razem			m2	94,9
5	KNNR 2 1108/05	Dwukrotne lakierowanie boazerii	m2	94,9
6	KNNR 3 0601/01	Odbicie tynków z zaprawy wapiennej lub cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach bez względu na ilość	m2	20,00
7	KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków zewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2	m2	10,00
8	KNNR 3 0604/01	Uzupełnienie tynków wewnętrznych zwykłych kategorii III z zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 5m2	m2	10,0
9	Kalkulacja indywidualna	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej według zestawienia stanowiącego załącznik do kosztorysu	kpl	1,0
10	KNR 7-12w 0101/02	Czyszczenie przez szrotkowanie ręczne, od stanu wyjściowego powierzchni B do trzeciego stopnia czystości, konstrukcji stalowych kratowych	m2	55,00
11	KNR 7-12w 0201.1/02	Malowanie pędzlem, farbami do gruntowania miniowymi i olejnymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	55,00
12	KNR 7-12w 0209/02	Malowanie pędzlem, farbami nawierzchniowymi i emaliami olejno-żywicznymi, konstrukcji stalowych kratowych	m2	55,00
1.3. Wymiana parapetów i nakryw murków ogniowych				
13	KNR 4-01 0535/08	Rozbiórka murów ogniowych, okapów, kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do użytku - DEMONTAŻ PARAPETÓW 1,50*2*0,20	m2	0,60

Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudzie - etap I - Remont budynku zaplecza sanitarno - sportowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1,50*6*0,20	m2	1,80
		0,85*2*0,20	m2	0,34
		1,50*0,20	m2	0,30
		0,90*7*0,20	m2	1,26
		0,85*0,20	m2	0,17
		1,45*4*0,20	m2	1,16
		1,45*5*0,20	m2	1,45
		0,85*2*0,20	m2	0,34
		razem	m2	7,42
14	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm - MONTAZ PARAPETÓW SZER. 25cm Z BLACHY POWLEKANEJ		
		1,50*2*0,25	m2	0,75
		1,50*6*0,25	m2	2,25
		0,85*2*0,25	m2	0,43
		1,50*0,25	m2	0,38
		0,90*7*0,25	m2	1,58
		0,85*0,25	m2	0,21
		1,45*4*0,25	m2	1,45
		1,45*5*0,25	m2	1,81
		0,85*2*0,25	m2	0,43
		razem	m2	9,29
15	KNR 2-02u2 0541/02	Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szerokości w rozwinięciu ponad 25cm (obróbki przy kominach)		
		5*1*4	m2	20,00
		razem	m2	20,00
		1.4. Rury spustowe, rynny dachowe		
16	Kalkulacja indywidualna	Wymiana rury spustowej z blachy ocynkowanej powlekanej okrągłej d=18cm-Demontaż starych rur i montaż nowych		
		3*7	m	21,00
		2*10	m	20,00
		1*4	m	4,00
		razem	m	45,00
17	KNR 2-02 0508/05	Analogia.Rynny dachowe z blachy ocynkowanej półokrągłe o średnicy 18cm (Demontaż starych i montaż nowych)	m	88,00
18	KNNR 4 1321/02	Kształtki z PCW kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe o średnicy zewnętrznej 160mm łączone na wcisk-wykonanie odsadzki z kolan PCV 160mm (podłączenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej)	szt	18,00
		1.5. Dach		
19	KNR 4-01 0535/02	Rozbiórka pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku	m2	252,0
20	Kalkulacja indywidualna	Pokrycie dachu blachą powlekaną trapezową na łątach - wraz z ich dostawą i montażem (blacha T-14, kolor RAL 3005 połysk, gr. 0,5 mm)		
		28*9	m2	252,00
		razem	m2	252,00
21	KNR 2-02u2 0539/01	Montaż gąsiorów przy pokryciu dachów blachą powlekaną	m	28,00
		1.6. Malowanie		
22	KNR 4-01 1204/06	Analogia Malowanie jednokrotne gruntem tynków elewacji po uprzednim oczyszczeniu ścian	m2	573,51
23	KNR 4-01 1204/03	Analogia Malowanie tynków zewnętrznych nakrapianych farbą silikonową (do wyceny należy przyjąć kolor farby określony we wzorniku kolorów RAL pod pozycją RAL 1033) Krotność = 2	m2	573,51
		1.7. Roboty demontażowe		
24	KNR 4-04 0504/03	Rozebranie posadzek z płytek ceramicznych		
		(5,60*2,60)*2	m2	29,120
		(5,52*3,42)*2	m2	37,757
		3,46*4,22	m2	14,601
		2,55*1,10	m2	2,805
		1,24*5,53	m2	6,857
		razem	m2	91,140

Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze - etap I - Remont budynku zaplecza sanitarno - sportowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
25	KNR 4-01 0819/15	Rozebranie ścian z płytek		
		(11*2,11*1,20)*2	m2	55,704
		(4*0,8*2,11)*2	m2	13,504
		(0,95*2*2,11)*2	m2	8,018
		(2,10*2,11)*2	m2	8,862
		(2,58*2,11)*2	m2	10,888
		2,55*1,10*2	m2	5,610
		1,82*1,42*2	m2	5,169
		1,53*1,64	m2	2,509
		5,53*2,11*2	m2	23,337
		1,24*2,11*2	m2	5,233
	razem	m2	138,834	
26	KNR 4-02 0235/08	Demontaż urządzeń sanitarnych - miski ustępowej + spluczka	kpl	4,000
27	KNR 4-02 0235/06	Demontaż urządzeń sanitarnych - umywalki + syfon	kpl	10,000
28	KNR 4-02 0132/01	Demontaż baterii umywalkowej	szt	10,000
29	KNR 4-02 0132/01	Demontaż natrysków	szt	12,000
30	KNR 4-02 0235/01	Demontaż urządzeń sanitarnych - pisuaru	kpl	4,0
1.8. Roboty budowlane i montażowe				
31	KNR 4-01 1202/09	Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o powierzchni podłogi ponad 5m2 - ściany i sufity		
		2,97*2,75*2	m2	16,335
		5,36*2,75*2	m2	29,480
		4,45*1,41	m2	6,275
		1,44*1,56	m2	2,246
		2,90*2,75*2	m2	15,950
		4,05*2,75*2	m2	22,275
		5,36*2,97	m2	15,919
		2,90*4,05	m2	11,745
		4,45*2,75*2	m2	24,475
		1,41*2,75*2	m2	7,755
	razem	m2	152,455	
32	KNR 2-02u2 1134/02	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni pionowych - ściany		
		2,97*2,75	m2	8,168
		2,98*2,75	m2	8,195
		5,36*2,75	m2	14,740
		5,36*2,75	m2	14,740
		2,9*2,75	m2	7,975
		2,9*2,75	m2	7,975
		4,05*2,75	m2	11,138
		4,05*2,75	m2	11,138
		4,45*2,75	m2	12,238
		4,45*2,75	m2	12,238
		1,56*2,75	m2	4,290
		1,56*2,75	m2	4,290
		4*2,53*2*2	m2	40,480
		2,5*2,53*2*2	m2	25,300
		4*2,53*2*3	m2	60,720
		2,74*2,53*2*3	m2	41,593
		4*2,53*2	m2	20,240
		3,06*2,53*2	m2	15,484
		4*2,53*2	m2	20,240
2,57*2,53*2	m2	13,004		
3,55*2,53*2	m2	17,963		
4*2,53*2	m2	20,240		
	razem	m2	392,389	

Remont obiektów miejskiego stadionu sportowego w Kańczudze - etap I - Remont budynku zaplecza sanitarno - sportowego.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
33	KNR 2-02u2 1134/01	Gruntowanie preparatami gruntującymi powierzchni poziomych - sufity		
		2,10*2,40	m2	5,040
		23,40*1,28	m2	29,952
		3,27*2,45	m2	8,012
		4*2,5	m2	10,000
		4*2,5	m2	10,000
		4*2,74*3	m2	32,880
		4*3,06	m2	12,240
		2,57*4	m2	10,280
		3,55*4	m2	14,200
		3,46*4,22	m2	14,601
		5,52*3,42*2	m2	37,757
		2,58*5,58*2	m2	28,793
		13,90*1,10	m2	15,290
		4,30*2,45	m2	10,535
		2,55*1,10	m2	2,805
		1,82*1,42	m2	2,584
		1,95*1,67	m2	3,257
		3,27*2,20	m2	7,194
		2,93*4,50	m2	13,185
3,01*2,25	m2	6,773		
		razem	m2	275,378
34	KNR 2-02 1118/07	Analogia. Posadzki z płytek o wymiarach 20x20cm układanych na klej metodą kombinowaną - w tym pow. posadzek 91,14 m2, pow. ścian 138,86 m2	m2	230,000
35	KNNR 4 0230/02	Montaż umywalki pojedynczej porcelanowej z syfonem gruszkowym	kpl	10,000
36	KNNR 4 0233/03	Montaż ustępu z płuczką ustępową typu "kompakt"	kpl	4,000
37	KNNR 4 0137/01	Baterie umywalkowe lub zlewozmywakowe ściennie o średnicy nominalnej 15mm	szt	10,000
38	KNNR 4 0137/08	Baterie natryskowe o średnicy nominalnej 15mm z natryskiem przesuwym	szt	12,000
39	KNNR 4 0234/02	Montaż pisuaru pojedynczego z zaworem spłukującym	kpl	4,000
40	KNNR 4 0218/01	Analogia. Montaż wpustu ściekowego z tworzywa sztucznego o średnicy 110mm	szt	6,0
41	KNR 2-02s 1505/01	Malowanie farbami emulsyjnymi wew. tynków gładkich bez gruntowania - dwukrotne (ściany i sufity)	m2	668,000