STAROSTA PRZEWORSKI
ul. Jagiellońska 10
37-200 PRZEWORSK
GB.6223-11/05

P. Mikołajczyk
+ P. Hołys R

URZĄD MIASTA I GMINY
W KAŃCZUDZE
ul.M.Ko...
Wpł. dnia 22. LIP. 2005

Przeworsk, dnia 20.07.2005r.

DECYZJA

Działając na podstawie art. 37 pkt 2, art. 41 ust. 1 i 2 , art. 42 ust.1 i 2, art. 64 ust.1, art. 65 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ust. 2, art.122 ust.1 pkt 1 i pkt 3, art. 123 ust.2, art. 127 ust. 1, 2 i 5, art. 128 ust.1, art. 135 pkt 1,art. 138, art. 140 ust.1 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) art. 46 ust. 1,ust. 4 pkt 4 lit. a , ust. 9 i 10, art. 181 ust.1 pkt 3, art. 183 ust.1, art. 188 ust.3 pkt 1 i 2, art. 376 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2004r. Nr 168, poz. 1763) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) – po rozpatrzeniu wniosku **Burmistrza Miasta i Gminy w Kańczudze** w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do wód i na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków (rozbudowa) w ilości Q śrd= 676 m³/d do cieku wodnego w miejscowości Krzeczowice ,w oparciu o przedłożony do wniosku:

- raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko –rozbudowa komunalnej oczyszczalni ścieków sanitarnych w miejscowości Krzeczowice- wykonany przez „Hydrotech" Piotr Sereda, pl. Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk, opracowany przez mgr inż. Józef Jamro, czerwiec 2005 r.
- operat wodnoprawny na odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z rozbudowanej komunalnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeczowice, gmina Kańczuga do cieku naturalnego „bez nazwy" w km 1 + 245 - wykonany przez „Hydrotech" Piotr Sereda, pl. Mickiewicza 3, 37-200 Przeworsk, opracowany przez mgr inż. Józef Jamro, maj 2005 r.
- wyniki postępowania w sprawie ochrony środowiska przy udziale społeczeństwa

orzekam

I.O wygaśnięciu decyzji :

1.Wojewody Przemyskiego z dnia 16.05.1996 r., nr OŚ-V-6210/31/96 udzielającej Zarządowi Gminy i Miasta w Kańczudze pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie dla potrzeb miejscowości Krzeczowice w I etapie inwestycyjnym, urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem i na wprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do wód.

2.Starosty Przeworskiego z dnia 23.08.2002 r., nr GG.6223-18/02 zmieniającej za zgodą stron decyzję Wojewody Przemyskiego z dnia 16.05.1996 r., nr OŚ-V-6210/31/96.

II. Udzielić Gminie Kańczuga – Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze, ul. Św. Barbary 18, 37-220 Kańczuga pozwolenia wodnoprawnego :

1. Na szczególne korzystanie z wód – wprowadzanie do cieku naturalnego „bez nazwy" w km 1+245(lewostronny dopływ rzeki Mleczki) oczyszczonych ścieków komunalnych w ilości:

Q śr d = 676,0 m³/d,
Q max d = 762 m³/d,

z projektowanych urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków typu BIOCLERE w miejscowości Krzeczowice działka nr ewid. 866/25 składających się z :

- zbiornik uśredniający z sitem i przepompownią ścieków,
- komora osadu czynnego (istniejący obiekt Bioblok PS 100),

- osadnik wtórny,
- przepompownia II stopnia,
- studzienka rozprężna,
- komora rozdziału ścieków,
- złoże biologiczne typ"BIOCLERE" B-500,
- komora pomiarowa ,
- pompownia osadu recyrkulowanego,
- komora fermentacyjna- osadnik IMHOFFA,
- zbiornik osadu przefermentowanego,
- urządzenie zagęszczania osadu (prasa typ:MONOBELT)

1.1. Ścieki komunalne wprowadzane do wód nie powinny zawierać substancji zanieczyszczających w ilościach przekraczających najwyższe wartości wskaźników zanieczyszczeń przy **RLM = 3851:**

a) Pięciodobowe biochemiczne zapotrzebowanie tlenu **(BZT_5)** oznaczone z dodatkiem inhibitora nitryfikacji – **25 mg O_2/l**

b) Chemiczne zapotrzebowanie tlenu **($ChZT_{Cr}$),** oznaczane metodą dwuchromianową - **125 mg O_2/l**

c) Zawiesiny ogólne – **35 mg/l**

określonych w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz.U. Nr 168 poz. 1763).

1.2. Do czasu rozruchu modernizowanej oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeczowice poprzez wybudowanie elementu „BIOCLERE" B-500 ścieki komunalne należy oczyszczać w istniejącej oczyszczalni typu „ Bioblok PS-100" .

1.3.W czasie rozruchu modernizowanej oczyszczalni ścieków oraz w przypadku awarii urządzeń istotnych dla realizacji pozwolenia wodnoprawnego najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń podwyższa się maksymalnie do 50 % w stosunku do wartości podanych w punkcie I.1.1. niniejszej decyzji.

2. Na wykonanie urządzenia wodnego - **wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do wód,** na lewym brzegu cieku naturalnego „bez nazwy" w km 1 + 245 , mającego ujście do rzeki Mleczki na działce nr ewid. 819 w miejscowości Krzeczowice , zachowując rzędną usadowienia 195,90 m npm .

III.O obowiązku w zakresie przepisów prawa budowlanego, przed oddaniem do użytku oczyszczalni ścieków dokonania analizy porealizacyjnej .

IV.Ustalić warunki i obowiązki niezbędne ze względu na ochronę zasobów środowiska, interesów ludności i gospodarki:

1.W zakresie wprowadzania ścieków do wód:

1.1. Ścieki wprowadzane do wód w ramach szczególnego korzystania z wód:

a) nie mogą zawierać:

- odpadów oraz zanieczyszczeń pływających, dwuchloro-dwufenylo-trójchloroetanu (DDT), wielopierścieniowych chlorowanych dwufenyli (PCB) oraz wielo pierście - niowych chlorowanych trójfenyli (PCT),

b) nie mogą powodować w tych wodach:

- zmian w naturalnej , charakterystycznej dla nich biocenozie,
- zmian naturalnej mętności, barwy, zapachu,
- formowania się osadów lub piany.

1.2. Pomiar ilości wprowadzanych ścieków dokonywać systematycznie **z częstotliwością 1 raz na dobę** poprzez urządzenie pomiarowe przepływu, zainstalowane w studzience pomiarowej.

1.3. Pobierać próbki średnio dobowe ścieków dopływających i odpływających z oczyszczalni ścieków w regularnych odstępach czasu w ciągu roku i stale w tych samych miejscach, w zakresie wskaźników określonych w punkcie I.1.1.1. niniejszej decyzji o RLM od 2000 do 14 999 w liczbie nie mniejszej niż:

a) po **12 próbek** w pierwszym roku obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego, a jeżeli zostanie wykazane ,że ścieki spełnią wymagane warunki - po **4 próbki** w następnych latach,

b) jeżeli jedna próbka z czterech nie spełni tego warunku , w następnym roku należy pobrać ponownie po **12 próbek.**

1.4. Punkt kontroli poboru prób do badań jakości ścieków ustala się:

a)dla ścieków surowych-studzienka rozprężna przed osadnikiem IMHOFFA,

b)dla ścieków oczyszczonych- na wylocie kanalizacji usytuowanym na brzegu cieku naturalnego „bez nazwy" w km 1 + 245.

1.5.W badaniach próbek ścieków należy stosować metodyki referencyjne analizy określone w załączniku nr 10 do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

1.6. Zabrania się rozcieńczania ścieków wodą w celu uzyskania ich składu zgodnego z przepisami.

1.7.Ścieki komunalne wprowadzane do wód muszą odpowiadać warunkom określonych ww. rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r.(...) (Dz. U. Nr 168, poz. 1763).

1.8.Ścieki wprowadzane do wód nie powinny wywoływać w wodach takich zmian fizycznych, chemicznych i biologicznych, które uniemożliwiałyby prawidłowe funkcjonowanie ekosystemów wodnych.

1.9.W razie wystąpienia przekroczeń stężeń zanieczyszczeń, należy dokonać modernizacji oczyszczalni ścieków lub zamontować dodatkowe urządzenia oczyszczające.

2.W zakresie utrzymywania urządzeń wodnych oraz sposób postępowania w przypadku rozruchu, zatrzymania bądź wystąpienia awarii:

2.1. Istniejący wylot zlokalizowany w km 1 + 220 cieku naturalnego, z chwilą włączenia do eksploatacji modernizowanej oczyszczalni ścieków należy usunąć a otwór zabetonować.

2.2. Rozruch technologiczny oczyszczalni ścieków winien zostać przeprowadzony niezwłocznie po dostarczeniu ścieków surowych do urządzeń oczyszczalni przy minimalnej ilości ścieków.

2.3. Utrzymanie urządzeń oczyszczających ma być zgodna z instrukcją obsługi oczyszczalni i konserwacji urządzeń oczyszczających .

2.4. Przeprowadzać **2 razy do roku** kontrole eksploatacji urządzeń oczyszczalni ścieków i wylotu.

2.5. Zapewnienie właściwej utylizacji odpadów powstających w związku z utrzymaniem urządzeń do oczyszczania ścieków i urządzenia wodnego.

2.6. Wylot urządzenia kanalizacji służącej do wprowadzania ścieków do wód i urządzenia oczyszczające ścieki prawidłowo eksploatować , konserwować i utrzymywać we właściwym stanie technicznym.
2.7. Zgodnie z dokumentacją w rejonie projektowanego wylotu typ E-1 w km 1 + 245 - brzeg cieku naturalnego ubezpieczyć na długości 15 m tj. 5 m w górę , 10 m w dół tj. na skarpie płyty ażurowe pasem 1,80 m w dnie płyty ażurowe o wymiarach 0,90x0,60x0,10 m na geowłókninie wraz z ubezpieczeniem zakończonym palisadą z kołków o średnicy 7-9 cm i wys.H=1,20 m.
2.8. Dokonywać 1 raz w roku konserwacji cieku naturalnego" bez nazwy „ w obrębie oczyszczalni ścieków i za wylotem.
2.9. Prace w obrębie cieku naturalnego wykonywać pod specjalistycznym nadzorem technicznym.
2.10. Zabrania się :
a) niszczenia lub uszkodzenia urządzeń wodnych,
b) utrudniania przepływu wody w związku z wykonywaniem lub utrzymywaniem urządzeń wodnych.
2.11.W wyniku wystąpienia zaniku zasilania energetycznego na oczyszczalni ścieków – zastosować agregat prądotwórczy jako drugie rezerwowe źródło energii.
2.12.W przypadku awarii, uszkodzenia, wymiany urządzeń elektrycznych modułów oczyszczalni BIOCLERE B500 należy przyłączyć urządzenia do drugiej rezerwowej pompy.
2.13. Należy ewidencjonować wielkości emisji substancji w książce pomiarów , prowadzić książkę raportów obejmującą wszystkie czynności eksploatacyjne.
2.14.Użytkownik urządzeń oczyszczających ścieki zobowiązany jest do możliwie szybkiego usuwania awarii a w przypadkach poważnych awarii należy powiadomić Państwową Straż Pożarną , Burmistrza i Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.

V.Niniejsze pozwolenie wodnoprawne na szczególne korzystanie z wód jest ważne do dnia 30.07.2015 r.

VI. Pozwolenie wodnoprawne nie rodzi praw do nieruchomości i urządzeń wodnych koniecznych do jego realizacji oraz nie narusza prawa własności i uprawnień osób trzecich przysługujących wobec tych nieruchomości i urządzeń.

VII. Pozwolenie wodnoprawne może być cofnięte lub ograniczone o ile zakład zmienia cel i zakres korzystania z wód lub warunki wykonywania uprawnień ustalonych w pozwoleniu, jeżeli jest to uzasadnione interesem ludności, ochroną środowiska albo ważnymi względami gospodarczymi (art. 136 ust.1, art. 137 cytowanej na wstępie ustawy Prawo wodne).

Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga zwrócił się do Starosty Przeworskiego z wniosku z dnia 22.06.2005 r. znak: IN-2211/OSK/01/05 w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego- wylotu urządzenia kanalizacyjnego służącego do wprowadzania ścieków do wód i na wprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych z oczyszczalni ścieków (rozbudowa) w ilości Q śrd= 676 m^3/d do cieku wodnego w miejscowości Krzeczowice, przedkładając raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, decyzję Burmistrza Miasta i Gminy Kańczuga o ustaleniu lokalizacji celu publicznego z dnia 4.03.2005r., L.dz.PR-7331/54/04 i operat wodnoprawny .

Planowane przez Miasto i Gminę Kańczuga przedsięwzięcie polegać będzie na rozbudowie istniejącej oczyszczalni ścieków typ BIOBLOK PS-100 w miejscowości

Krzeczowice, na działkach nr ewid. 866/25 i 819 z uwagi na planowany wzrost przeciętnego dopływu ścieków do oczyszczalni.

W celu rozpatrzenia wniosku wszczęto postępowanie wodnoprawne i przeprowadzono ocenę oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia.
Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 z późn. zm.) planowana inwestycja kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego można wymagać sporządzenia przedmiotowego raportu (§3 ust.1 pkt 72).

W raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko stwierdzono, że projektowana oczyszczalnia ścieków w miejscowości Krzeczowice przy zastosowaniu proponowanych rozwiązań z uwzględnieniem propozycji minimalizacji oddziaływań nie będzie wpływać niekorzystnie na lokalne otoczenie. Przedmiotowa inwestycja nie ma znaczącego wpływu na ludzi i na elementy środowiska w tym na walory krajobrazowe, istniejącą zabudowę i zagospodarowanie terenu. Uciążliwość przedsięwzięcia zamyka się w granicach działek Gminy Kańczuga.

W dniu 19 lipca 2005 r. odbyła się rozprawa administracyjna otwarta dla społeczeństwa. Każdemu biorącemu udział w przedmiotowym postępowaniu umożliwiono wniesienie uwag i wniosków.

Na podstawie operatu wodnoprawnego i wyników oględzin ustalono, eksploatację oczyszczalni ścieków „Bioblok PS-100 w Krzeczowicach wraz z odprowadzaniem oczyszczonych ścieków wylotem w km 1 + 220 do cieku naturalnego. Wykazano w analizie jakość odprowadzanych oczyszczonych ścieków komunalnych do wód, dotrzymanie warunków najwyższych dopuszczalnych wartości wskaźników zanieczyszczeń jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód .
Otoczenie terenu przewidzianego pod budowę nowej oczyszczalni stanowi od strony południowej – ciek naturalny i istniejący kompleks stawów, północnej teren rolny i zabudowa garaży, wschodniej droga gminna, uprawy rolne około 1 km rzeka Mleczka , od strony zachodniej teren upraw rolnych, zabudowa jednorodzinna.

Wg. przedłożonej dokumentacji, projektowana rozbudowa oczyszczalni ścieków w Krzeczowicach będzie dwu etapowa i odbywać się będzie w trakcie normalnej eksploatacji istniejącego obiektu oczyszczalni ścieków typ „ Bioblok PS-100".
Pierwszy etap to budowa i włączenie do eksploatacji oczyszczalni biologicznej ścieków typ BIOCLERE z elementów B 500 – 4 szt. oraz remont i adaptacja istniejącego reaktora oczyszczalni BIOBLOK . Drugi etap to docelowa eksploatacja oczyszczalni BIOCLERE z wykorzystaniem wszystkich obiektów (projektowych i istniejących).

W pierwszym okresie eksploatacji praca oczyszczalni odbywać się będzie wg. prowadzonej metody osadu czynnego niskoobciążonego z tlenową stabilizacją osadu nadmiernego w komorze oczyszczania, przy zachowaniu istniejących obiektów przeróbki osadu. W drugim okresie po wybudowaniu I etapu funkcję oczyszczalni przejmie system złóż biologicznych zraszanych BIOCLERE B-500 z osadnikiem Imhoffa jako osadnik wstępny zespolony z komorą fermentacyjną. Przed oczyszczalnią biologiczną zostanie zastosowany stopień mechaniczny realizowany przez sito spiralne oraz zbiornik uśredniający z przepompownią. Przefermentowany osad nadmierny będzie odwadniany i zagęszczany w projektowanym budynku wyposażonym w układ odwadniania z prasą typ: MONOBELT.
Po wybudowaniu II etapu nastąpi trzeci okres docelowej eksploatacji, gdzie będzie zastosowana trzystopniowa metoda oczyszczania ścieków z wykorzystaniem istniejącej

komory reaktora BIOBLOK jako komory osadu czynnego wysoko-obciążonego, systemu złóż biologicznych jako II stopnia oczyszczania.

Pomiar ścieków odbywać się będzie poprzez przepływomierz elektromagnetyczny usytuowany w komorze pomiarowej ø 1200 mm (ENKO MPP-04, Dn 160) .

Osiągany procent redukcji zanieczyszczeń na oczyszczalni typu BIOCLERE wynosić będzie w zakresie:

- BZT_5 -92,0 %
- $ChZT_{Cr}$ -85,0 %
- zawiesiny ogólnej -91,0%.

Oczyszczalnia ścieków będzie oczyszczała ścieki pochodzące z zabudowań mieszkalnych z miejscowości Krzeczowice, Bóbrka Kańczucka, Łopuszka Wielka, Pantalowice i Rączyna.

Zgodnie z założeniem projektowym dla ww. oczyszczalni ścieków RLM wynosi 3851. W związku z czym dla oczyszczonych ścieków komunalnych obowiązują warunki dla wartości wskaźników zanieczyszczeń jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód przy RLM od 2000 do 9 999 (rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 lipca 2004 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 168, poz. 1763)).

Odprowadzanie oczyszczonych ścieków komunalnych będzie rurociągiem grawitacyjnym o średnicy 200 mm i długości 15 m od komory pomiarów, a następnie poprzez wylot betonowy monolityczny typ E 1 do cieku naturalnego „bez nazwy" w km 1 +245 w ilości Q śrd= 676 m^3/d . Ciek wodny - działka nr ewid. 819 własność Gmina Kańczuga, jest lewostronnym dopływem rzeki Mleczki Wschodniej.

Istniejący wylot zlokalizowany w km 1 +220 przedmiotowego cieku z chwilą włączenia do eksploatacji oczyszczalni wg. oświadczenia wnioskodawcy zostanie usunięty i zabetonowany.

Celem zamierzonego korzystania z wód jest wprowadzanie ścieków oczyszczonych do wód oraz wykonanie urządzeń wodnych, tj. wylotu urządzeń kanalizacyjnych służących do wprowadzania ścieków oczyszczonych do wody.

Pozwolenie wodnoprawne udzielone Zarządowi Gminy i Miasta w Kańczudze przez Wojewodę Przemyskiego z dnia 16.05.1996 r., nr OŚ-V-6210/31/96 na wykonanie dla potrzeb miejscowości Krzeczowice w I etapie inwestycyjnym, urządzeń zabezpieczających wody przed zanieczyszczeniem i na wprowadzanie ścieków bytowo-gospodarczych do wód (decyzja Starosty Przeworskiego z dnia 23.08.2002 r., nr GG.6223-18/02 zmieniająca ww. pozwolenie wodnoprawne)- wygasło 31 grudnia 2004 r.

Zgodnie z art. 135 ustawy Prawo wodne , w związku z upływem okresu na który było wydane pozwolenie wodnoprawne – orzeka się o jego wygaśnięciu.

W myśl art. 46 ust.1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2001r. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) przeprowadzono postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przed wydaniem pozwolenia wodnoprawnego w zakresie wykonywania urządzeń wodnych w związku z planowanym przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko.

W świetle art. 37 pkt 2, art. 122 ust.1 pkt 1 i pkt 3. ww. ustawy Prawo wodne – wykonanie urządzeń wodnych oraz wprowadzanie ścieków do wód jako szczególne korzystanie z wód- **wymaga uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.**
Organ ochrony środowiska może udzielić pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi (art. 181 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo ochrony środowiska).

Obowiązek ustalania czasu obowiązywania pozwolenia nie dotyczy pozwoleń wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych (art. 127 ust. 5 ustawy Prawo wodne).

Przy ustalaniu warunków pozwolenia wodnoprawnego oparto się na wnioskach zawartych w operacie wodnoprawnym a dodatkowe nałożono ze względu na wymogi w zakresie gospodarki wodnej, uwzględniając równocześnie interes stron.

Treść niniejszego pozwolenia wodnoprawnego, po jej uprawomocnieniu się zostanie wpisana do katastru wodnego prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie.

Informacja o niniejszym pozwoleniu wodnoprawnym znajduje się w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informację o środowisku i jego ochronie.

Uwzględniając wyniki przeprowadzonego postępowania wodnoprawnego, stan faktyczny i prawny orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie:

Zgodnie z art. 135 pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz.U. z 2001r., Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) – pozwolenie wodnoprawne wygasa, jeżeli nie rozpocznie się wykonywanie urządzeń wodnych w terminie 2 lat od dnia, w którym pozwolenie wodnoprawne na wykonanie urządzeń stało się ostateczne.

Zespół obiektów budowlanych oczyszczalni ścieków , których użytkowanie jest związane z wprowadzaniem ścieków do wód , nie może być oddany do użytkowania, jeżeli nie zostały spełnione wymagania, o których mowa w art. 76 ustawy – Prawo ochrony środowiska.

Od niniejszej decyzji przysługuje stronom prawo wniesienie odwołania do Wojewody Podkarpackiego za moim pośrednictwem w terminie czternastu dni od daty jej otrzymania.

STAROSTA PRZEWORSKI

Z up. STAROSTY
mgr Roman Ostafijczuk
WICESTAROSTA

Decyzja niniejsza stała się ostateczna - prawomocna
Dnia 09.08.2005 r.
Przeworsk, dnia 13.04.2012 r.

Otrzymują:

1. Burmistrz Miasta i Gminy Kańczuga
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Kańczudze
   37-220 Kańczuga, ul. Św. Barbary 18
3. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
   31-109 Kraków, ul. J. Piłsudskiego 22
4. Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie
   35-311 Rzeszów, ul. Kwiatkowskiego 2
5. a/a

JR

Z up. STAROSTY
mgr Jolanta Kucab
KIEROWNIK REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI