

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

Przebudowa drogi gminnej przez ZAKRZEWO - odcinek o długości 450mb- I etap robót

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT w PLN
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,45		
			wg pomiarów w terenie				
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2.	45233320-8		PODBUDOWY				
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	2 475		
			450 mb x 5,5				
3d2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm na 1/2 odcinka robót	m2	2 475		
			450 mb x 5,5m				
Razem dział: PODBUDOWY							
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN							
PODATEK VAT 23 % W PLN							
WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN							

Słownie: