

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej przez ZAKRZEWO - odcinek o długości 450mb-
I etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm	Ilość
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,45
			wg pomiarow w terenie		
2.	45233320-8		PODBUDOWY		
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 450 mb x 5,5	m2	2 475
3d2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm na 1/2 odcinka robót 450 mb x 5,5m	m2	2 475