

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej CHEŁCHY DZIERSKIE - odcinek o długości  
250 mb - I etap robót

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,25
			700 mb x 2 x 0,75		
<b>2.</b>	<b>45233320-8</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni	m2	1 266
			234 mb x 5 m + skrzyżowania: 2 { 1/2(8m +4m) x 8m)		
3.d.2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Wzmocnienie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm na 1/2 odcinka robót	m2	633
			1400 mb x 5 m		