

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej CHEŁCHY KLIMKI - RUTKI
odcinek o długości 0,500 km- I etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,50
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500mx 5,0 m	m2	2 500
3 d.2	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 6,56 cm (500mb x 5m)x 1/2 odcinka	m2	1 250