

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

**Przebudowa drogi gminnej CHEŁCHY KLIMKI - RUTKI
odcinek o długości 0,500 km- I etap robót**

| Lp. | Podstawa wyceny | Nr spec. techn. | Opis | Jedn.o bm. | Ilość | Cena jednostkowa bez podatku VAT | Wartość bez podatku VAT w PLN |
|--|-----------------------------|-----------------|---|---------------|-------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | 45111200-0 | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1 d.1 | KNNR -1 0111-01 | D- 01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi | km | 0,50 | | |
| Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | | | | |
| 2. | 45233320-8 | | PODBUDOWY | | | | |
| 2 d.2 | KNNR - 6 0103-03 | D-04.01.01 | Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 500mx 5,0 m | m2 | 2 500 | | |
| 3 d.2 | KNNR- 6 0112-06 anal. | D-04.04.01 | Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (500mb x 5 m) x 1/2 odcinka | m2 | 1 250 | | |
| Razem dział: PODBUDOWY | | | | | | | |
| RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN | | | | | | | |
| PODATEK VAT 23 % W PLN | | | | | | | |
| WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN | | | | | | | |

Słownie