

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej przez Byszewo
odcinek o długości 1,150 km- I etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	1,15
2.	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE		
2 d.2	KNNR 1 0205-0200	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25 m ³ z transportem samochodami samowył 5-10 t: wykop pod budowę przepustów rurowych 6 mb x 1/2(0,6m + 1,5m)x 0,6m	m ³	3,78
3 d.2	KNNR 1 0317-01	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem	m ³	3,02
3.	45232452-5		ODWODNIENIE		
4 d.3	KNNR 6 0605-0600 anal	D-03.01.01	Budowa przepustu z rur PCV fi 300 mm na ławie żwirowej o grubości 16 cm	m	6,00
4.	45233320-8		PODBUDOWY		
5 d.4	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1150 mx 4,0 m	m ²	4 600,00
6 d.4	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (1150 mb x 4,0 m)	m ²	4 600,00