

ŚLEPY/OFERTOWY KOSZTORYS

**Przebudowa drogi gminnej SZLASY ŻŁOTKI - BRONISZE
odcinek o długości 1,400 km- I etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość	Cena jednostkowa bez podatku VAT	Wartość bez podatku VAT w PLN
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	1,40		
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE							
2.	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE				
2 d.2	KNNR 1 0205-0200	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsiębiorczymi o pojemności łyżki 0,25 m3 z transportem samochodami samowył 5-10 t: wykop pod budowę przepustów rurowych 12 mb x 1/2(0,6m + 1,5m)x 0,6m	m3	7,56		
3 d.2	KNNR 1 0317-01	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem	m3	6,05		
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE							
3.	45232452-5		ODWODNIENIE				
4 d.3	KNNR 6 0605-0600 anal	D-03.01.01	Budowa przepustu z rur PCV fi 300 mm na ławie żwirowej o grubości 16 cm	m	12		
Razem dział: ODWODNIENIE							
4.	45233320-8		PODBUDOWY				
5 d.4	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1400 mb x 5,0 m	m2	7 000		
6 d.4	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (300 mb x 5,0 m)	m2	1 500		
Razem dział: PODBUDOWY							
RAZEM WARTOŚĆ BEZ PODATKU VAT W PLN							
PODATEK VAT 23 % W PLN							
WARTOŚĆ Z PODATKIEM VAT W PLN							