

## SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

**Przebudowa drogi gminnej SZLASY ŻŁOTKI - BRONISZE  
odcinek o długości 1,400 km- I etap robót**

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
<b>1</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	1,40
<b>2.</b>	<b>45111200-0</b>		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>		
2 d.2	KNNR 1 0205-0200	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami przedsięwziętymi o pojemności łyżki 0,25 m <sup>3</sup> z transportem samochodami samowył 5-10 t: wykop pod budowę przepustów rurowych 12 mb x 1/2(0,6m + 1,5m)x 0,6m	m <sup>3</sup>	7,56
3 d.2	KNNR 1 0317-01	D-02.03.01	Zasypanie wykopów ze skarpami w gruncie kat. I-III z przerzutem na odległość do 3 m z zagęszczeniem	m <sup>3</sup>	6,05
<b>3.</b>	<b>45232452-5</b>		<b>ODWODNIENIE</b>		
4 d.3	KNNR 6 0605-0600 anal	D-03.01.01	Budowa przepustu z rur PCV fi 300 mm na ławie żwirowej o grubości 16 cm	m	12,00
<b>4.</b>	<b>45233320-8</b>		<b>PODBUDOWY</b>		
5 d.4	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1400 mx 5,0 m	m <sup>2</sup>	7 000,00
6 d.4	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm (300 mb x 5,0 m )	m <sup>2</sup>	1 500,00