

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej przez wieś RUTKI , odcinek o długości 0,7 km.

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.o bm.	Ilość
1	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR -1 0111-01	D- 01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,70
2 d.1	KNNR 6 1301-0700	D- 01.01.01	Ścinka zawyżonych poboczy z odwozem urobku do 2 km ; średnia grubość ścinki 7 cm	m2	450,00
			300 mb x 2 x 0,75		
2.	45111200-0		ROBOTY ZIEMNE		
3 d.2	KNNR 1 0202- 0400	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki. Grunt kat. III z odwozem urobku na odległość do 2,0 km wykop rowu odwadniającego: 200 mb x 1/2(0,4m+1,6m) x 0,6 do rowu melioracyjnego	m3	120,00
3.	45233320-8		PODBUDOWY		
4 d.3	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 700mx 5,0 m	m2	3 500
5.d.3	KNNR- 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 8 cm 400 mb x 5 m	m2	2 000
6.d.3	KNNR- 6 0112-0600 anal.	D-04.03.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 16 cm 300 mb x 5	m2	1 500