

SZCZEGÓŁOWY PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Zelki Dąbrowe - I etap robót

Lp.	Podstawa wyceny	Nr spec. techn.	Opis	Jedn.obm	Ilość
1.	45111200-0		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
1 d.1	KNNR - 1 0111-01	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym : przebudowa drogi	km	0,90
2.	45233320-8		PODBUDOWY		
2 d.2	KNNR - 6 0103-03	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 900 mb x 5 m	m2	4 500
3.d.2	KNNR - 6 0112-06 anal.	D-04.04.01	Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 10 cm 900 mb x 5 m	m2	4 500